

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมเพื่อใช้กำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหนองแสง ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

แบบเลขที่ -

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 43.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 258 ตร.ม.



ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	178,763.28	Factor F
2	ประเภทกลุ่มงานอาคาร	2,396.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อ เหลี่ยม		- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	181,159.54	
	ปรับราคาเป็น	181,159.54	
	(หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบลีตสตางค์)		



ระยะทางดำเนินการ 0.043 กม.


เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 702.17 บาท

เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,213,012.56 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ /2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

 ประธานกรรมการ เห็นชอบ 
 (นายวสันต์ สิงขรณ์) (นายสมเกียรติ มุขระโกษา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ปลัด อบต.หัวนา

 กรรมการ อนุมัติ 
 (นายมงคลศิลป์ ศรีเมือง) (นายนันทศักดิ์ ลัดจิตร)
 นายช่างโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

 กรรมการ
 (นางสาวนิชกมล แก่นผา)
 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหนองแสง ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 43.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 258 ตร.ม.

ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	258.00	115.45	29,786.10	1.3624	157.29	40,580.58
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ ()	ตร.ม.	-	1.76	-	-	-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	301.0	1.76	529.76	1.3624	2.40	721.75
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	12.90	768.08	9,908.23	1.3624	1,046.43	13,498.97
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	258.00	331.27	85,467.66	1.3624	451.32	116,441.14
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	123.27	-	1.3624	167.94	-
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	24.00	58.81	1,411.44	1.3624	80.12	1,922.95
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	43.00	84.87	3,649.41	1.3624	115.63	4,971.96
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	6.45	71.23	459.43	1.3624	97.04	625.93
6	งานป้ายโครงการ							
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	1,832.84	1,832.84	1.3074	2,396.25	2,396.26

รวมราคา

181,159.54

รวมค่าก่อสร้างงานทาง

178,763.28

รวมค่าก่อสร้างงานอาคาร

2,396.26

รวมค่าก่อสร้าง

181,159.54

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

133,044.87

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000

ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

1.3074