

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าป้อง - บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๓. งบประมาณ ๒๐,๐๓๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านสามหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐,๓๘๕,๓๓๙.๒๙.- บาท
(ยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชัยพลฤกษ์ จันทรเทีย	หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิคม สายปัญญาไย	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสุทธิพันธ์ อินตะปุ๊ก	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชัยพลฤกษ์ จันทรเทีย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิคม สายปัญญาไย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทธิพันธ์ อินตะปุ๊ก)

4.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่น 1/3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายทางหลวงชนบท ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สายทาง บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.00 - 1.00 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคา กลาง
1	งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งาน Milling	ตร.ม.	13,572.00	13.97	189,600.84	1.2791	17.87	242,518.43
1.2	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	520.00	261.21	135,829.20	1.2791	334.11	173,739.13
1.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1,227.85	618.59	759,535.73	1.2791	791.24	971,522.15
1.4	งานผิวทางคอนกรีต (คอนกรีตผสมเสร็จ 325 ksc)	ตร.ม.	24,557.00	421.91	10,360,843.87	1.2791	539.67	13,252,555.39
1.5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPENSION JOINT)	ม.	232.00	227.30	52,733.60	1.2791	290.74	67,451.55
1.6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	2,128.00	155.46	330,818.88	1.2791	198.85	423,150.43
1.7	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	2,800.00	63.68	178,304.00	1.2791	81.45	228,068.65
2	งานเครื่องหมายจราจร							
2.1	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	840.00	290.00	243,600.00	1.2791	370.94	311,588.76
2.2	งานวางระบายน้ำ ก - 30	ม.	500.00	2,650.00	1,325,000.00	1.2791	3,389.62	1,694,807.50
2.3	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	ต้น	46.00	43,413.79	1,997,034.34	1.2791	55,530.58	2,554,406.62
	ยกยอดไป				15,573,300.46			19,919,808.62

4.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่น 2/3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายทางหลวงชนบท ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สายทาง บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.00 - 1.00 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคา กลาง
	ยกยอดมา				15,573,300.46			19,919,808.62
3	ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสาไฟฟ้า 12 เมตร 1 ต้น พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส	ต้น	1.00		195,449.22	1.07		209,130.67
4	ตู้ควบคุมและระบบป้องกันการโจรกรรมไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะ	ตู้	1.00		240,000.00	1.07		256,800.00
	ยกยอดไป							20,385,739.29

4.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่น 3/3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายทางหลวงชนบท ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สายทาง บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


ชนิดไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.00 - 1.00 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคา กลาง
							TOTAL	20,385,739.29
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)			=			15,573,300.46	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)			=				
	ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ			=				
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)			=				
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง			=			1.2791	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม			=				



(นายนิคม สายปัญญาไย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยพลภักษ์ จันทรเที่ยง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุทธิพันธ์ อินตะปุก)

กรรมการกำหนดราคากลาง