

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๒,๙๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง, ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๖๑,๗๖๐.๙๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเก้าสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร. ๑ (ก)

๖.๒ แบบ ปร. ๑

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทรงเกียรติ เดชสม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสัญญาดี ไชยชนะ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นายสุเมธ บุญสิน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน : งานต่อเติมอาคาร

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่ 3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบเลขที่..13../.2569.....

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน.....7.....หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	165,640.78	1.3073	216,542.19	
2	งานสถาปัตยกรรม	206,485.42	1.3073	269,938.38	
3	งานระบบสุขาภิบาล-งานระบบประปา	26,381.77	1.3073	34,488.88	
4	งานระบบไฟฟ้า	27,622.32	1.3073	36,110.65	
5	งานป้ายโครงการ	3,580.51	1.3073	4,680.80	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก...0....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7 %..				


รวมค่าก่อสร้าง 561,760.90

ตัวอักษร(- ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเก้าสิบสตางค์-)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 46.00 ตารางเมตร

เฉลี่ย 12,212.19 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)



(นายทรงเกียรติ เดชสม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสัทชาติ ไชยชนะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุเมธ บุญสนิท)

แบบรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน

แบบ ป.ร.1

งานหรือกลุ่มงาน : งานต่อเติมอาคาร

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกองกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่..13.../2569.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แผ่นที่.1/7

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	แรงงาน (บาท)		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
1.1	งานดินถมภายในอาคาร	30.00	ลบ.ม.	165.12	4,953.60	121.00	3,630.00	8,583.60		
1.2	งานชุดดินฐานรากและถมคืน	14.40	ลบ.ม.		-	153.00	2,203.20	2,203.20		
1.3	งานทรายหยาบรองกันฐานราก	0.72	ลบ.ม.	550.00	396.00	112.00	80.64	476.64		
1.4	งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	0.72	ลบ.ม.	1,786.55	1,286.31	427.00	307.44	1,593.75		
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต	78.71	ตร.ม.	505.50	39,787.90	163.00	12,829.73	52,617.63		
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-		
	-เหล็กSR24 Ø 6 มม.	161.86	กก.	23.99	3,883.02	4.90	793.11	4,676.13		
	-เหล็กSR24 Ø 9 มม.	12.47	กก.	21.970	273.96	4.90	61.10	335.06		
	-เหล็กSD40 Ø 12 มม.	708.67	กก.	23.150	16,405.71	3.90	2,763.81	19,169.52		
	-ลวดผูกเหล็กเบอร์18	26.49	กก.	54.21	1,436.02		-	1,436.02		
1.7	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	14.23	ลบ.ม.	2,044.77	29,097.07	533.00	7,584.59	36,681.66		
1.8	งานทรายหยาบรองพื้น	2.70	ลบ.ม.	550.00	1,485.00	121.00	326.70	1,811.70		
	ยอดยกไป				99,004.59		30,580.32	129,584.91		

งานหรือกลุ่มงาน : งานต่อเติมอาคาร

แบบ ปร.1

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่ 3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แผ่นที่.2/7

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569

0

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
	ยอดยกมา				99,004.59		30,580.32		129,584.91	
1.9	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ									
	-เหล็กกล่องในท C-75x45x15x2.3 มม.	253.50	กก.	26.21	6,644.23	12.00	3,042.00		9,686.23	
	-เหล็กกล่องในท C-100x50x20x2.3 มม.	275.60	กก.	25.83	7,118.74	12.00	3,307.20		10,425.94	
	-เหล็กกล่องในท C-125x50x20x3.2 มม.	432.90	กก.	24.83	10,748.90	12.00	5,194.80		15,943.70	
	รวมเงินงานโครงสร้างวิศวกรรม (1)				123,516.46		42,124.32		165,640.78	
2	งานสถาปัตยกรรม									
2.1	งานผนังหลังคา	91.74	ตร.ม.			46.00	4,220.04		4,220.04	
	-กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม.หนา 5 มม.(สี)	170	แผ่น	72.90	12,393.00		-		12,393.00	
	-กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.50 ม.หนา 5 มม.(สี)	14	แผ่น	92.99	1,301.86		-		1,301.86	
	-ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่(สี)	14	แผ่น	73.83	1,033.62	25.20	352.80		1,386.42	
	-ครอบโป๊วปิดหัว(สี)	1	แผ่น	73.83	73.83	25.20	25.20		99.03	
	-ครอบข้างปิดชายกระเบื้องลอนคู่(สี)	26	แผ่น	48.60	1,263.60	20.70	538.20		1,801.80	
	-ขอยึดกระเบื้องขนาด 8 นิ้ว	368	อัน	4.05	1,490.40		-		1,490.40	
	-สกรูยึดครอบสัน ขนาด 4 นิ้ว	14	ตัว	3.58	50.12		-		50.12	
	-เชิงชาย+ทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป	27	ม.	143.00	3,861.00	74.00	1,998.00		5,859.00	
	ยอดยกไป				21,467.43		7,134.24		28,601.67	

งานหรือกลุ่มงาน : งานต่อเติมอาคาร

แบบ ปร.1

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569

แผ่นที่ 3/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
	ยอดยกมา				21,467.43		7,134.24		28,601.67	
2.2	งานฝ้าเพดาน						-		-	
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ๑0.60x0.60ม.	16.00	ตร.ม.	293.40	4,694.40	77.00	1,232.00		5,926.40	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดความชื้นหนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี๑0.60x0.60ม.	26.90	ตร.ม.	317.70	8,546.13	77.00	2,071.30		10,617.43	
	- ฝ3 กระเบื้องแผ่นเรียบหนา๙มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี๑0.60x0.60ม.	28.95	ตร.ม.	292.61	8,471.05	99.00	2,866.05		11,337.10	
	- ฝ้าฝ้าเพดานสำเร็จรูป 45 องศาขนาด3 นิ้ว	51.00	ม.	125.00	6,375.00	41.00	2,091.00		8,466.00	
	- ไม้มอดฝ้าขนาด 2 นิ้ว	67.00	ม.	21.67	1,451.89	41.00	2,747.00		4,198.89	
2.3	งานผนัง				-		-		-	
	- ฝ1 ผนังก่ออิฐบล็อก	66.83	ตร.ม.	136.39	9,114.94	93.00	6,215.19		15,330.13	
	-งานเอ็นทับหลัง คสล.ขนาด 0.10x0.10ม.	47.00	ม.	114.96	5,403.12	51.00	2,397.00		7,800.12	
	- ปูนฉาบผนัง	110.07	ตร.ม.	69.06	7,601.43	96.00	10,566.72		18,168.15	
	- ฝ2 ผนังงูกระเบื้องกระเบื้องเคลือบผิวเรียบ 8"x 10"	21.26	ตร.ม.	298.46	6,345.25	169.00	3,592.94		9,938.19	
	ฝ3 ราวกันตก				-		-		-	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	30.60	กก.	28.36	867.81	12.00	367.20		1,235.01	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1 x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	37.60	กก.	27.83	1,046.40	12.00	451.20		1,497.60	
	ยอดยกไป				81,384.85		41,731.84		123,116.69	

งานหรือกลุ่มงาน : งานต่อเติมอาคาร

แบบ ปร.1

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่ 3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569

แผ่นที่ 4/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
	ยอดยกมา				81,384.85		41,731.84	123,116.69		
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น				-		-	-		
	- ป1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 16"x 16"	40.33	ตร.ม.	583.91	23,549.09	161.00	6,493.13	30,042.22		
	- ป2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 10"x 16"	5.60	ตร.ม.	360.42	2,018.35	161.00	901.60	2,919.95		
	- บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูปกว้าง 4 นิ้ว	23.00	ม.	100.00	2,300.00	62.00	1,426.00	3,726.00		
2.5	งานประตู-หน้าต่าง				-		-	-		
	- ป1 (0.90x2.00ม.)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	195.00	195.00	6,695.00		
	- ป2 (0.70x1.80ม.)	2	ชุด	2,100.00	4,200.00	139.80	279.60	4,479.60		
	- น1 (1.10 x 1.20)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	110.88	110.88	3,610.88		
	- น2 (0.40x0.60ม.)	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	60.00	120.00	2,520.00		
2.6	งานสุขภัณฑ์				-		-	-		
	- โถชักโครกเซรามิกชนิดนั่งราบ	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	461.00	922.00	6,922.00		
	- อ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	461.00	922.00	3,922.00		
	- ราวจับแขวนผ้า	2	ชุด	350.00	700.00	72.00	144.00	844.00		
	- สายชำระชนิดอ่อน	2	ชุด	350.00	700.00	72.00	144.00	844.00		
	- กระเบื้องกากรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.50 x 0.60 เมตร	2	ชุด	500.00	1,000.00	72.00	144.00	1,144.00		
	ยอดยกไป				137,252.29		53,534.05	190,786.34		

งานหรือกลุ่มงาน : งานต่อเติมอาคาร

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่ 3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569

แบบ ป.ร.1

แผ่นที่ 5/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
	ยอดยกมา				137,252.29		53,534.05		190,786.34	
2.7	งานทาสี			-	-		-		-	
	- งานสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	121.95	ตร.ม.	58.65	7,152.36	31.00	3,780.45		10,932.81	
	- งานสีน้ำพลาสติก (ภายใน)	50.23	ตร.ม.	48.63	2,442.68	35.00	1,758.05		4,200.73	
	- งานสีน้ำมัน	5.60	ตร.ม.	61.99	347.14	39.00	218.40		565.54	
	รวมเงินงานสถาปัตยกรรม (2)				147,194.47		59,290.95		206,485.42	
3	งานระบบสุขาภิบาล-งานระบบประปา									
3.1	งานระบบสุขาภิบาล			-	-		-		-	
	- งานขุดดิน	19.50	ลบ.ม.	-	-	181.00	3,529.50		3,529.50	
	- ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 1.00x0.50 เมตร	13.00	ท่อน	280.00	3,640.00		-		3,640.00	
	- ฝาปิดท่อคอนกรีต ขนาด Ø 1.00 เมตร	3.00	ชุด	400.00	1,200.00		-		1,200.00	
	พร้อมฝาสูบส้วมทองเหลือง ขนาด Ø 6 นิ้ว			-	-		-		-	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ขึ้น 8.5	3.00	ท่อน	644.86	1,934.58		-		1,934.58	
	- ข้อต่อ 45 องศา พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว	3.00	ตัว	144.86	434.58		-		434.58	
	- ข้อต่อสามทางทึบพีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว	4	ตัว	495.33	1,981.32		-		1,981.32	
	ยอดยกไป				9,190.48		3,529.50		12,719.98	

งานหรือกลุ่มงาน : งานต่อเติมอาคาร

แบบ ปร.1

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569

แผ่นที่ 6/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	(บาท)	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
	ยอดยกมา				9,190.48		3,529.50	12,719.98		
	-ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2	ท่อน	182.24	364.48		-	364.48		
	- ข้อต่อ 45 องศา พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	5	ตัว	23.36	116.80		-	116.80		
	- ข้อต่อสามทางทึบพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	3	ตัว	57.94	173.82		-	173.82		
	- นำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	4	กระป๋อง	121.50	486.00		-	486.00		
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง(คิด30%ของค่าวัสดุ)	1	งาน			8,600.00	8,600.00	8,600.00		
3.2	งานระบบประปา									
	-ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้วชั้น8.5	6.00	ท่อน	74.77	448.62	124.00	744.00	1,192.62		
	- ข้อต่อท่อ 90 องศา พีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว	1.00	ตัว	11.21	11.21		-	11.21		
	-ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	47.66	142.98	124.00	372.00	514.98		
	- ข้อต่อสามทาง พีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	6.00	ตัว	18.69	112.14		-	112.14		
	- ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	6.00	ตัว	6.54	39.24		-	39.24		
	- ข้อต่อ90 เกลียวในทองเหลือง ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	6.00	ตัว	45.00	270.00		-	270.00		
	- สตีปอลาลู ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	6.00	ตัว	200.00	1,200.00	36.00	216.00	1,416.00		
	- นำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	3.00	กระป๋อง	121.50	364.50		-	364.50		
	รวมเงินงานระบบสุขาภิบาล-งานระบบประปา(3)				12,920.27		13,461.50	26,381.77		

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569

แผ่นที่ 7/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		(บาท)	
4	งานระบบไฟฟ้า				-		-		-	
	- โคมฟลูออโรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2 x 30 w	5	ชุด	800.00	4,000.00	154.00	770.00		4,770.00	
	- โคมฟลูออโรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 1 x 18 w	2	ชุด	380.00	760.00	138.00	276.00		1,036.00	
	- โคมฟลูออโรสเซนต์ 1 x 30 w	2	ชุด	500.00	1,000.00	138.00	276.00		1,276.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว	6	ตัว	35.00	210.00	82.00	492.00		702.00	
	- เต้าเสียบมีกราวด์	7	ตัว	185.00	1,295.00	92.00	644.00		1,939.00	
	- ปลั๊กฝังผนัง	4	ชุด	135.00	540.00		-		540.00	
	- หน้กากากปลั๊กไฟชนิด 1 ช่อง	8	ชุด	35.00	280.00		-		280.00	
	- หน้กากากปลั๊กไฟชนิด 2 ช่อง	3	ชุด	45.00	135.00		-		135.00	
	- หน้กากากปลั๊กไฟชนิด 3 ช่อง	1	ชุด	55.00	55.00		-		55.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	92	ม.	17.50	1,610.00	24.00	2,208.00		3,818.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 10 ตร.มม.	26	เมตร	78.57	2,042.82	16.00	416.00		2,458.82	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.	80	เมตร	10.11	808.80	5.00	400.00		1,208.80	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	130	เมตร	15.40	2,002.00	7.00	910.00		2,912.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 4 ตร.มม.	10	เมตร	29.17	291.70	10.00	100.00		391.70	
	- ปลั๊กแยกสายไฟฟ้า ขนาด 4 x 4 นิ้ว	12	ตัว	50.00	600.00	-	-		600.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิด 6 ช่อง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00		5,500.00	
	รวมเงินงานระบบไฟฟ้า(4)				20,630.32		6,992.00		27,622.32	
5	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,580.51	3,580.51				3,580.51	