

ใบปริมาณงานและราคา

บริษัท/ห้าง/ร้าน/ชื่อ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายล้วน กิ่งสระน้อย - บ้านนายศุภวัฒน์ สอบกิ่ง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

ขยายบ้านนายล้วน กิ่งสระน้อย - บ้านนายศุภวัฒน์ สอบกิ่ง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 2 ตำบลภูหลวง

ขนาดโครงการ

1. ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า

210 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทาง กว้างเฉลี่ย ช้างละ 0.20 เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่)

2. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า

680 ตารางเมตร

3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

แผ่นที่ 1/1

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย XFn	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าชุดต่อ (ขนาดกลาง) (ไถปรับเกรด บดอัดดิน)	ตร.ม.	890.00					
3	งานรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.						
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	44.50					
	3.3 งานไหลทาง (หินคลุกบดอัดแน่น)	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	890.00					
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JION)	ม.	4.00					
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JION)	ม.	89.00					
	4.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUONAL JION)	ม.						
5	งานป้าย							
	5.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
6	งานวางท่อลอด คสล. ชั้น 3							
	6.1 ท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	4.00					

รวม

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง