

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

สถานที่ สายขอยหนองคลองตัน หมู่ที่ ๔ ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๔๔๕,๔๘๘.๑๐	๑.๓๖๔๒	๖๐๕,๙๔๔.๘๗	Factor F ๑.๓๖๔๒
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
					- เงินประกันผลงานหัก ๐ %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
					- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน คิดเป็นราคากลางที่ดำเนินการ (ทกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)			๖๐๕,๙๔๔.๘๗ ๖๐๕,๙๔๔.๘๗	

ระยะทางดำเนินการ ๐.๓๐๐ กม.

เฉลี่ยราคา กม. ละ ๒,๒๕๓,๑๔๙.๕๖ บาท

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสรราช เหมผาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายนิติภัทร์ สอนเพลง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุวัฒน์ ชลธารานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ๐๗๑-๒๖๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑.....ประธานกรรมการ

(นายนำโชค เจริญภักดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

๒.....กรรมการ

(นายสรราช เหมผาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓.....กรรมการ

(นางสาวบังอร มิ่งเรือน)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.๔

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอยหนองคลองตัน หมู่ที่ ๔ ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน
 กำหนดราคาเมื่อ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง ๑.๑ งานปรับแก้ไขพื้นที่ทางเดิม ๑.๒ งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๑.๗๖	๒,๑๒๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๐	๒,๘๘๑.๑๔
		ลบ.ม.	๑๘๐.๔๕	๓๕๘.๐๐	๖๔,๖๐๑.๑๐	๑.๓๖๔๒	๔๘๘.๓๘	๘๘,๑๒๘.๘๒
๒	งานผิวทางและไหล่ทาง ๒.๑ งานลาดยางโพรมิไคต์ (รวมลูกรัง) ๒.๒ งานผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตหนา ๐.๐๕ ม. (รวมลูกรัง)	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๓๑.๐๐	๓๗,๒๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๔๒.๒๙	๕๐,๗๔๘.๒๔
		ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๔๒๒.๙๐	๕๐๗,๔๘๒.๔๐
๓	งานตีเส้นจราจร ๓.๑ งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) ๓.๒ งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	๗.๕๐	๒๙๐.๐๐	๒,๑๗๕.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๒,๙๖๗.๑๔
		ตร.ม.	๖๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๒๓,๗๓๗.๐๘
					รวมค่าก่อสร้าง			
อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ค่า ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร กำหนดงานไปแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ขนาดเนื้อที่ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๖๓.๒๘ บาท/ตารางเมตร					ค่างานต้นทุน		๔๙๕,๔๘๘.๑๐	
					ค่า Factor F		๑.๓๖๔๒	
					๖๗๕,๙๔๔.๘๗			