แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี ซอยบุญคุ้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรรวมรางวี กว้าง ๙.๕ เมตร ยาว ๑,๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๘๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๔๒๕,๐๐๐ บาท
(ยี่สิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ราคากลาง ๒๕,๘๓๒,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายประเทือง	กันธสมาส	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสาธิต	เกตุแก้ว	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ จ่าเอกหญิงจารวี	ขาวขำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี ซอยบุญคุ้ม

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตามแบบเลขที่ อบจ.ปท. /2568 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ขนาด Ø 1.00 ม. ผิวจราจรรวมรางวีกว้าง 9.50 ม.ยาว 1,240 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,780 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ วัน 21 พฤศจิกายน 2568 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าลิตรละ 30.00-30.99 บาท ราคาวัสดุในระบบ e-GP เดือน พฤศจิกายน 2568 ราคาน้ำมัน 30.00-30.99บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถนน คสล. เดิม	11,780.00	ท่อน	29.00	341584.07	1.25302	428,011.67	
2	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	2,312.00	ท่อน	3,047.77	7046454.51	1.25302	8,829,348.43	
3	บ่อพัก ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 เมตร	168.00	บ่อ	30,462.71	5117734.76	1.25302	6,412,624.00	
4	งานรองพื้นทางลูกรัง	2,108.000	ลบ.ม.	684.45	1,442,816	1.25302	1,807,877.79	
5	ทรายหยาบรองพื้น	602.53	ลบ.ม.	624.78	376450.16	1.25302	471,699.57	
6	ถนน คสล.หนา 0.15 ม. รวมทางเชื่อม	10,919.76	ตร.ม.	447.23	4883611.51	1.25302	6,119,262.89	
7	รอยต่อ Contracttion Joint	1,433.40	ม.	56.54	81040.14	1.25302	101,544.91	
8	รอยต่อ Expension Joint	152.00	ม.	64.93	9869.36	1.25302	12,366.51	
9	รอยต่อ Longitdinal Joint	1,240.00	ม.	55.15	68383.52	1.25302	85,685.92	
10	รางวี หนา 0.15 ม.	2,261.60	ม.	464.62	1050793.16	1.25302	1,316,664.84	
11	ท่อ pvc Ø 4" ชั้น 8.5	570.00	ท่อน	356.90	203435.28	1.25302	254,908.47	
12	งาน Tack Coat	540.00	ตร.ม.	15.43	8332.20	1.25302	10,440.41	
13	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร ปูบน Tack Coat	540.00	ตร.ม.	276.16	149126.40	1.25302	186,858.36	
14	งานตีเส้นจราจร	418.50	ตร.ม.	250.00	104625.00	1.25302	131,097.22	
	รวมค่าต้นทุนงานทั้งหมด				**20,630,505**			

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	รวมค่างานทั้งหมด						**25,422,424**	
15	งาน Sheet pile(ค่าเช่า 3 เดือน@150,000)	3.00	เดือน	150,000.00	450,000		450,000.00	
	Factor F					1.25302	5,231,483.47	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง						25,872,423.75	
			ขออนุมัติงบประมาณเป็นเงิน				**25,872,000.00**	
		ตัวอักษร	**ยี่สิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน**					

(ลงชื่อ) **ประธานกรรมการ**

(นายประเทือง กันธสมาส)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ) **กรรมการ**

(นายสาธิต เกตุแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

จ่าเอกหญิง **กรรมการ**

(จารวี ขาวขำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน