แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยยาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**1,874,256.15**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**2,054,444.80**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**332,346.88**	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**333,472.32**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,639,174.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานะ โพธิ์รินทร์

04 ธันวาคม 2568 13:13:36

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยยาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ**		**รวม**					**44,653.88**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**4,639,174.03**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,639,174.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานะ โพธิ์รินทร์

04 ธันวาคม 2568 13:13:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	105.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	12,705.00	12,705.00	
	- คอนกรีตหยาบ	4.000	ลบ.ม.	1,610.00	6,440.00	427.00	1,708.00	8,148.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงกระบอก	115.000	ลบ.ม.	2,102.80	241,822.00	421.00	48,415.00	290,237.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	956.000	ตร.ม.	400.00	382,400.00	0.00	0.00	382,400.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,196.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	194,948.00	194,948.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	287.000	ลบ.ฟ.	400.00	114,800.00	0.00	0.00	114,800.00	
	- ไม้ค้ำ	1,284.000	ต้น	28.00	35,952.00	0.00	0.00	35,952.00	
	- ตะปู	298.000	กก.	35.51	10,581.98	0.00	0.00	10,581.98	
	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- SR 24 dia. 6 มม.	1,678.000	กก.	22.31	37,436.18	4.90	8,222.20	45,658.38	
	- SR 24 dia. 9 มม.	1,037.000	กก.	21.60	22,399.20	4.90	5,081.30	27,480.50	
	- SR 40 dia. 12 มม.	1,298.000	กก.	20.98	27,232.04	3.90	5,062.20	32,294.24	

มานะ โพธิ์รินทร์

04 ธันวาคม 2568 13:13:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- SR 40 dia. 16 มม.	3,131.000	กก.	20.60	64,498.60	3.90	12,210.90	76,709.50	
	- SR 40 dia. 20 มม.	4,710.000	กก.	20.94	98,627.40	3.50	16,485.00	115,112.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	356.000	กก.	59.58	21,210.48	0.00	0.00	21,210.48	
	- พื้นสำเร็จรูป SP1 หนา 5 ซม. (รับนน. 350 กก./ตร.ม.)	269.000	ตร.ม.	245.00	65,905.00	26.00	6,994.00	72,899.00	
	- คอนกรีตเททับหน้า หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. พร้อมเสริมเหล็ก wire mesh 4 มม. @0.15 เมตร #	269.000	ตร.ม.	152.50	41,022.50	35.00	9,415.00	50,437.50	
	- พื้นสำเร็จรูป SP2 หนา 5 ซม. (รับนน. 500 กก./ตร.ม.)	19.000	ตร.ม.	280.00	5,320.00	26.00	494.00	5,814.00	
	- คอนกรีตเททับหน้า หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. พร้อมเสริมเหล็ก wire mesh 4 มม. @0.15 เมตร #	19.000	ตร.ม.	152.50	2,897.50	35.00	665.00	3,562.50	
	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กสี่เหลี่ยม 125x125x3.2 mm.	45.000	กก.	20.99	944.55	10.00	450.00	1,394.55	
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 mm.	2,585.000	กก.	20.60	53,251.00	10.00	25,850.00	79,101.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กสี่เหลี่ยม 125x75x3.2 mm.	317.000	กก.	20.99	6,653.83	10.00	3,170.00	9,823.83	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม 150x100x4.5 mm.	823.000	กก.	20.99	17,274.77	10.00	8,230.00	25,504.77	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม 25x25x2.3 mm.	2,222.000	กก.	39.16	87,013.52	10.00	22,220.00	109,233.52	
	- ทาสีกันสนิม	696.000	ตร.ม.	62.00	43,152.00	36.00	25,056.00	68,208.00	
	- ทาสีทนไฟ	696.000	ตร.ม.	80.00	55,680.00	35.00	24,360.00	80,040.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,837.05	1,442,514.55	1,396.10	431,741.60	1,874,256.15	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	4,011.000	แผ่น	13.00	52,143.00	0.00	0.00	52,143.00	
	- แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อนใต้แผ่นหลังคา	354.000	ตร.ม.	80.00	28,320.00	25.00	8,850.00	37,170.00	
	- ครอบ 3 ทาง	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ปิดปลายตะเข้	4.000	แผ่น	45.00	180.00	0.00	0.00	180.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบตะเข้	149.000	แผ่น	35.00	5,215.00	0.00	0.00	5,215.00	
	- ครอบสัน	24.000	แผ่น	25.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	354.000	ตร.ม.	0.00	0.00	76.00	26,904.00	26,904.00	
	- ค่าแรงครอบสัน, ครอบตะเข้	58.000	เมตร	0.00	0.00	76.00	4,408.00	4,408.00	
	- ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 8" ปิดเชิงชาย PVC	82.000	เมตร	171.00	14,022.00	55.00	4,510.00	18,532.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน สำหรับหลังคาคอนกรีต จำนวน 250 ตัว/กล่อง	16.000	กล่อง	350.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- ครอบระบบแห้ง	58.000	เมตร	283.00	16,414.00	0.00	0.00	16,414.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. มีอลูมิเนียมฟอยล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	240.000	ตร.ม.	301.00	72,240.00	77.00	18,480.00	90,720.00	
	- ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	35.000	ตร.ม.	301.00	10,535.00	77.00	2,695.00	13,230.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	21.000	ตร.ม.	255.00	5,355.00	99.00	2,079.00	7,434.00	
	- ฝ้าเพดานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ	26.000	ตร.ม.	100.00	2,600.00	87.00	2,262.00	4,862.00	
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ รุ่นระบายอากาศ หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	145.000	ตร.ม.	220.00	31,900.00	75.00	10,875.00	42,775.00	
	- มอบฝ้าเพดาน PVC หน้ากว้าง 4"	212.000	เมตร	37.00	7,844.00	40.00	8,480.00	16,324.00	
	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	383.000	ตร.ม.	320.00	122,560.00	73.00	27,959.00	150,519.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	229.000	เมตร	105.00	24,045.00	51.00	11,679.00	35,724.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	570.000	ตร.ม.	120.00	68,400.00	96.00	54,720.00	123,120.00	
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ขนาด 24" x 24"	149.000	ตร.ม.	556.00	82,844.00	196.00	29,204.00	112,048.00	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นสำเร็จรูป	149.000	ตร.ม.	70.00	10,430.00	77.00	11,473.00	21,903.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังบุกระเบื้องโมเสคแก้ว	1.000	ตร.ม.	2,778.00	2,778.00	178.00	178.00	2,956.00	
	- ผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" ตีเฉียง 45 องศา เว้นร่อง พร้อมตาข่ายในล่อน ติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็ก ขนาด 1"x3"	126.000	ตร.ม.	448.00	56,448.00	140.00	17,640.00	74,088.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	115.000	ตร.ม.	80.00	9,200.00	109.00	12,535.00	21,735.00	
	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ.1)	95.000	ตร.ม.	379.00	36,005.00	51.00	4,845.00	40,850.00	
	- พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ.2)	121.000	ตร.ม.	379.00	45,859.00	41.00	4,961.00	50,820.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ชนิดกันลื่น ขนาด 24"x 24" (พ.3)	135.000	ตร.ม.	556.00	75,060.00	228.00	30,780.00	105,840.00	
	- พื้นทำผิวทรายล้าง (พ.4)	14.000	ตร.ม.	447.00	6,258.00	108.00	1,512.00	7,770.00	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน ทำระบบกันซึมหลังคา (พ.5)	145.000	ตร.ม.	590.00	85,550.00	0.00	0.00	85,550.00	
	- บัวพื้น PVC หน้ากว้าง 4"	118.000	เมตร	37.00	4,366.00	41.00	4,838.00	9,204.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนทรายรองพื้นขัดมันสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป	230.000	ตร.ม.	102.00	23,460.00	96.00	22,080.00	45,540.00	
	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- D1	1.000	ชุด	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
	- D3	4.000	ชุด	5,560.00	22,240.00	0.00	0.00	22,240.00	
	- D4	2.000	ชุด	7,420.00	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00	
	- D5	1.000	ชุด	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
	- D6	1.000	ชุด	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	
	- w1	6.000	ชุด	35,600.00	213,600.00	0.00	0.00	213,600.00	
	- w1.1	1.000	ชุด	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00	
	- w2	4.000	ชุด	12,800.00	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	
	- w3	6.000	ชุด	3,640.00	21,840.00	0.00	0.00	21,840.00	
	- w4	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โถสัวมนั่งราบแบบฟรัชแทงค์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับเด็ก	3.000	ชุด	6,500.00	19,500.00	461.00	1,383.00	20,883.00	
	- โถสัวมนั่งราบแบบฟรัชแทงค์ พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	461.00	461.00	6,961.00	
	- อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	3,500.00	10,500.00	461.00	1,383.00	11,883.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	461.00	461.00	2,761.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,100.00	8,400.00	461.00	1,844.00	10,244.00	
	- ฝักบัวพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	8.000	ชุด	400.00	3,200.00	72.00	576.00	3,776.00	
	- ที่วางสบู่	8.000	ชุด	370.00	2,960.00	123.00	984.00	3,944.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4.000	ชุด	390.00	1,560.00	123.00	492.00	2,052.00	
	- สายชำระโครเมี่ยม	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	36.00	144.00	1,344.00	
	- ก็อกน้ำล้างพื้น	1.000	ชุด	125.00	125.00	26.00	26.00	151.00	
	- กระจกเงา หนา 6 มม.	35.000	ตร.ฟ.	160.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สต๊อปวาล์ว (สำหรับสุขภัณฑ์ โถส้วม สายชำระอ่างล้างหน้า)	12.000	ชุด	300.00	3,600.00	36.00	432.00	4,032.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบเต็มห้อง) พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	13,600.00	81,600.00	820.00	4,920.00	86,520.00	
	- TOP หลังโถสุขภัณฑ์	8.000	เมตร	1,015.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	2.500	เมตร	3,449.00	8,622.50	0.00	0.00	8,622.50	
	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้)	6.500	เมตร	490.00	3,185.00	242.00	1,573.00	4,758.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	6.500	เมตร	200.00	1,300.00	44.00	286.00	1,586.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายนอก เกดรที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	262.000	ตร.ม.	43.00	11,266.00	35.00	9,170.00	20,436.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายใน เกดรที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	308.000	ตร.ม.	43.00	13,244.00	31.00	9,548.00	22,792.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)	322.000	ตร.ม.	31.00	9,982.00	31.00	9,982.00	19,964.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ระบบกำจัดปลวก	319.000	ตร.ม.	160.00	51,040.00	0.00	0.00	51,040.00	
	- ป้ายชื่อห้องแผนกต่าง ๆ	8.000	ชุด	450.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ตราสัญลักษณ์	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร	1.000	ชุด	21,680.00	21,680.00	0.00	0.00	21,680.00	
	- ม้านั่ง ค.ส.ล. 0.80 ม. ปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้)	7.000	เมตร	1,099.00	7,693.00	0.00	0.00	7,693.00	
	- ราวสเตนเลส ทำผิว hairline	13.000	เมตร	2,745.00	35,685.00	0.00	0.00	35,685.00	
	- เคาร์เตอร์ ค.ส.ล. 0.80 ม. บุกระเบื้อง 1.2 .ซม.	3.700	เมตร	3,449.00	12,761.30	0.00	0.00	12,761.30	
	- เซาะร่องก้างปลา	5.600	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	257.60	257.60	
	- Top + 1.2 m.	7.200	เมตร	1,015.00	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	
	- PVC เซาะร่องตัว U สำเร็จรูป	76.600	เมตร	14.00	1,072.40	0.00	0.00	1,072.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	251,581.00	1,686,575.20	6,142.00	367,869.60	2,054,444.80	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก								
	- งานเดินท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC - 8.5) - ขนาด dia. 3"	11.000	เมตร	83.25	915.75	77.00	847.00	1,762.75	
	- งานเดินท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC - 8.5) - ขนาด dia. 4"	8.000	เมตร	133.50	1,068.00	103.00	824.00	1,892.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	793.50	793.50	238.00	238.00	1,031.50	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	595.00	595.00	178.00	178.00	773.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	198.00	198.00	59.00	59.00	257.00	
	- FCO. - ขนาด dia. 4"	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	410.00	410.00	1,410.00	
	- FCO. - ขนาด dia. 3"	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	308.00	308.00	1,308.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส - ขนาด dia. 4"	1.000	ชุด	1,050.00	1,050.00	205.00	205.00	1,255.00	
	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	- งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5) - ขนาด dia. 2"	27.100	เมตร	38.00	1,029.80	41.00	1,111.10	2,140.90	
	- งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5) - ขนาด dia. 3"	6.900	เมตร	83.25	574.42	77.00	531.30	1,105.72	
	- ข้อต่อ ข้องอต่าง ๆ	1.000	เหมารวม	641.00	641.00	192.00	192.00	833.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	481.00	481.00	144.00	144.00	625.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	160.00	160.00	48.00	48.00	208.00	
	- FCO. - ขนาด dia. 3"	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	308.00	308.00	1,308.00	
	- FCO. - ขนาด dia. 2"	3.000	ชุด	730.00	2,190.00	205.00	615.00	2,805.00	
	- 'FD. - ขนาด dia. 2"	9.000	ชุด	665.00	5,985.00	205.00	1,845.00	7,830.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- P-TRAP. - ขนาด dia. 2"	9.000	ชุด	222.00	1,998.00	66.00	594.00	2,592.00	
	- ข้อต่อออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส - ขนาด dia.3"	1.000	ชุด	850.00	850.00	154.00	154.00	1,004.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งครัว (PVC - 8.5) - ขนาด dia. 2"	16.000	เมตร	38.00	608.00	41.00	656.00	1,264.00	
	- FCO. - ขนาด dia. 2"	1.000	ชุด	730.00	730.00	205.00	205.00	935.00	
	- ข้อต่อออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส - ขนาด dia.2"	1.000	ชุด	650.00	650.00	103.00	103.00	753.00	
	ระบบท่อระบายอากาศ								
	- งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5) - ขนาด dia. 2"	6.000	เมตร	38.00	228.00	41.00	246.00	474.00	
	- งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5) - ขนาด dia. 1 1/2"	27.000	เมตร	24.25	654.75	31.00	837.00	1,491.75	
	- ข้อต่อ ข้องอต่าง ๆ	1.000	เหมารวม	353.00	353.00	105.00	105.00	458.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	264.00	264.00	79.00	79.00	343.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	88.00	88.00	26.00	26.00	114.00	
	- AVC. - ขนาด dia. 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.000	ชุด	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00	
	- ข้อต่อออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส - dia. 2"	1.000	ชุด	650.00	650.00	103.00	103.00	753.00	
	ระบบท่อประปา								
	- งานเดินท่อประปา (ท่อ PP - R SDR 11 PN - 10) - ขนาด dia. 3/4"	20.000	เมตร	46.00	920.00	30.00	600.00	1,520.00	
	- งานเดินท่อประปา (ท่อ PP - R SDR 11 PN - 10) - ขนาด dia. 1"	21.000	เมตร	76.00	1,596.00	30.00	630.00	2,226.00	
	- งานเดินท่อประปา (ท่อ PP - R SDR 11 PN - 10) - ขนาด dia. 1 1/2"	11.000	เมตร	180.00	1,980.00	31.00	341.00	2,321.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่าง ๆ	1.000	เหมารวม	2,248.00	2,248.00	674.00	674.00	2,922.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	899.00	899.00	269.00	269.00	1,168.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	449.00	449.00	134.00	134.00	583.00	
	- STOP VALVE	6.000	ชุด	200.00	1,200.00	51.00	306.00	1,506.00	
	- ประตู GATE VALVE - ขนาด dia. 3/4"	8.000	ชุด	316.00	2,528.00	154.00	1,232.00	3,760.00	
	- ประตู GATE VALVE - ขนาด dia. 1 1/2"	9.000	ชุด	739.00	6,651.00	308.00	2,772.00	9,423.00	
	- CHECK VALVE ขนาด dia. 1 1/2"	1.000	ชุด	540.00	540.00	308.00	308.00	848.00	
	- FLOAT VALVE ขนาด dia. 1"	2.000	ชุด	450.00	900.00	205.00	410.00	1,310.00	
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP ชนิด HOME PUMP อัตราสูบ 60 ลิตร/วัน ที่ความสูง 20 เมตร ขนาด 500 watts	1.000	ชุด	10,672.00	10,672.00	2,000.00	2,000.00	12,672.00	
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป มาตรฐาน มอก.1379 ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร ผลิตภัณฑ์ PP DOS ENTECH SANPAC WATER TREAT	2.000	ถัง	6,975.00	13,950.00	800.00	1,600.00	15,550.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อประปา (ท่อ PB 2110 CLASS SDR 13.5) ภายนอก - ขนาด dia. 1 1/2"	56.000	เมตร	143.00	8,008.00	50.00	2,800.00	10,808.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่าง ๆ	1.000	เหมารวม	4,004.00	4,004.00	1,201.00	1,201.00	5,205.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	1,601.00	1,601.00	480.00	480.00	2,081.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	800.00	800.00	240.00	240.00	1,040.00	
	- ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ ขนาด dia. 1 1/2" พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขยายเขต	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	ระบบดับเพลิง								
	- DC. 15 ปอนด์	1.000	ถัง	1,088.00	1,088.00	205.00	205.00	1,293.00	
	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และระบบระบายน้ำ								
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย ชนิด เกรอะ - กรอง ไร้อากาศ ขนาด 6 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.	1.000	ถัง	44,990.00	44,990.00	6,000.00	6,000.00	50,990.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังดักไขมัน สำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ขนาด 120 ลิตร	1.000	ถัง	6,600.00	6,600.00	1,980.00	1,980.00	8,580.00	
	- งานเดินท่อระบายน้ำท่อค.ส.ล.ชั้น 3 มอก. 128 ขนาด dia. 0.40 ม.	71.000	เมตร	753.20	53,477.20	320.82	22,778.22	76,255.42	
	- บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ฝาคสล.	11.000	บ่อ	2,272.78	25,000.58	1,477.88	16,256.68	41,257.26	
	- งานบ่อพักน้ำเสียงฝาเหล็กหล่อ	2.000	บ่อ	7,800.78	15,601.56	2,249.44	4,498.88	20,100.44	
	- ฐาน คสล. 1.60x3.00 ม. หนา 0.15 ม. เสริมเหล็ก 9 mm. 0.20 m. 2 ชั้น (สำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูปจำนวน 2 ถัง)	1.000	จุด	3,807.44	3,807.44	817.20	817.20	4,624.64	
	- งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ HDPE PN6 Ø110 มม.) ภายนอก ขนาด Ø 110 มม.	15.000	เมตร	177.10	2,656.50	120.00	1,800.00	4,456.50	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	123,306.05	250,842.50	24,087.34	81,504.38	332,346.88	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าอาคาร								
	- แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ - แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 50AT 3P25KA	1.000	set	13,410.00	13,410.00	1,200.00	1,200.00	14,610.00	
	- แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6kA (RCBO)	6.000	set	2,340.00	14,040.00	36.00	216.00	14,256.00	
	- แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6kA	9.000	set	189.00	1,701.00	36.00	324.00	2,025.00	
	- แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ - หลักดิน COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL ขนาด ø 14.20 mm. (5/8 นิ้ว) ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 ม.	1.000	set	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	- แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ - Exothermic Welding	1.000	set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- ท่อเดินสายไฟฟ้า - EMT 1/2" (15 mm.)	581.000	เมตร	31.03	18,028.43	22.00	12,782.00	30,810.43	
	- ท่อเดินสายไฟฟ้า - PVC 1/2" (15 mm.)	2.000	เมตร	12.00	24.00	21.00	42.00	66.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเดินสายไฟฟ้า - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	2,909.00	2,909.00	872.00	872.00	3,781.00	
	- สายไฟฟ้า - IEC 01 10 SQ.MM.	6.000	เมตร	39.93	239.58	16.00	96.00	335.58	
	- สายไฟฟ้า - IEC 01 2.5 SQ.MM.	1,879.000	เมตร	9.23	17,343.17	7.00	13,153.00	30,496.17	
	- สายไฟฟ้า - ACCESSORIES	1.000	lot	1,524.00	1,524.00	457.00	457.00	1,981.00	
	- ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ - โคมไฟติดลอยแบบกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIR) หลอด LED TUBE ไม่เกิน 20 วัตต์ แสงคูลไวต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,100 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง	10.000	set	590.00	5,900.00	135.00	1,350.00	7,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ - ดวงโคม LED ฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม (ช่องตะแกรง 14 ช่อง) ขนาดดวงโคมโดยประมาณ 0.30x1.20 หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 87% (ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียมอบสีรอบตัว) ชนิดหลอด LED T8 ไม่เกิน 2-20 วัตต์ อุณหภูมิสีของแสง COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x2,100 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง ติดฝังฝ้าเพดาน	46.000	set	2,514.00	115,644.00	150.00	6,900.00	122,544.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ - ดวงโคมป้ายบอกทางบันไดหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CHARGER และ BATTERY ชนิดแห้งที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบของป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด	1.000	set	2,600.00	2,600.00	200.00	200.00	2,800.00	
	- ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ - ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED พร้อม BATTERY ชนิดแห้งที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	1.000	set	2,600.00	2,600.00	200.00	200.00	2,800.00	
	- สวิตช์และเต้ารับ - สวิตช์ทางเดียว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ	21.000	set	96.00	2,016.00	82.00	1,722.00	3,738.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์และเต้ารับ - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาดิน พร้อมฝาครอบ	1.000	set	107.00	107.00	90.00	90.00	197.00	
	- สวิตช์และเต้ารับ - เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีม่านนิรภัย (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V ,ขาดิน พร้อมฝาครอบ	27.000	set	245.00	6,615.00	90.00	2,430.00	9,045.00	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 3 ZONE	1.000	set	18,000.00	18,000.00	4,000.00	4,000.00	22,000.00	
	- ANODIZED GRAPHIC ANNUNCIATOR ขนาด A3	1.000	set	14,500.00	14,500.00	2,000.00	2,000.00	16,500.00	
	- FIXED TEMPERATURE HEAT DETECTOR	1.000	set	630.00	630.00	200.00	200.00	830.00	
	- PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR	8.000	set	1,600.00	12,800.00	200.00	1,600.00	14,400.00	
	- MANUAL PULL STATION	1.000	set	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- ALARM BELL ø 6 นิ้ว	1.000	set	1,020.00	1,020.00	200.00	200.00	1,220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FIRE STROBE LIGHT	1.000	set	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
	- ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - EMT 1/2" (15 mm.)	68.000	เมตร	31.03	2,110.04	22.00	1,496.00	3,606.04	
	- ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - FRC 2.5 SQ.MM.	25.000	เมตร	40.00	1,000.00	12.00	300.00	1,300.00	
	- ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - IEC 01 1.5 SQ.MM.	124.000	เมตร	6.23	772.52	5.00	620.00	1,392.52	
	- ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - ACCESSORIES	1.000	lot	522.00	522.00	156.00	156.00	678.00	
	ระบบไฟฟ้าผังบริเวณ								
	- สายไฟฟ้า - IEC 01 10 SQ.MM.	106.000	เมตร	39.93	4,232.58	16.00	1,696.00	5,928.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า - ACCESSORIES	1.000	lot	371.00	371.00	111.00	111.00	482.00	
	- ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำการไฟฟ้าฯ (ยกเว้นค่าประกัน) 15(45)A 3P - ค่ามิเตอร์	1.000	set	3,800.00	3,800.00	400.00	400.00	4,200.00	
	- ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำการไฟฟ้าฯ (ยกเว้นค่าประกัน) 15(45)A 3P - ค่าต่อไฟฟ้า	1.000	lot	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	
	- ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำการไฟฟ้าฯ (ยกเว้นค่าประกัน) 15(45)A 3P - ค่าตรวจไฟฟ้า	1.000	lot	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	
	- ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำการไฟฟ้าฯ (ยกเว้นค่าประกัน) 15(45)A 3P - ค่าส่วนเฉลี่ย	1.000	lot	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	73,916.38	268,599.32	20,996.00	64,873.00	333,472.32	
5	**งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ**								
	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Propeller Fan Type Wall or Window Mounted Type - EF. Ø8" (300 CFM)	5.000	ชุด	955.00	4,775.00	400.00	2,000.00	6,775.00	
	- Propeller Fan Type Wall or Window Mounted Type - EF. Ø10" (500 CFM)	1.000	ชุด	1,180.00	1,180.00	450.00	450.00	1,630.00	
	- Cycle Ceiling Fan - CCF. Ø16"	9.000	ชุด	2,170.00	19,530.00	400.00	3,600.00	23,130.00	
	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
	- WIRE (450/750V IEC01) - 2.5 sq.mm.	312.000	เมตร	9.23	2,879.76	7.00	2,184.00	5,063.76	
	- WIRE (450/750V IEC01) - Accessories	1.000	เหมารวม	120.00	120.00	30.00	30.00	150.00	
	- Conduit - EMT dia. 1/2"	104.000	เมตร	31.03	3,227.12	22.00	2,288.00	5,515.12	
	- Conduit - Hanger, Support & Accessories	1.000	เหมารวม	390.00	390.00	110.00	110.00	500.00	
	- Fan Switch	6.000	อัน	38.00	228.00	80.00	480.00	708.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พน้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	6.000	อัน	107.00	642.00	90.00	540.00	1,182.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	-	-	5,000.26	32,971.88	1,589.00	11,682.00	44,653.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยยาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

มานะ โพธิ์รินทร์

04 ธันวาคม 2568 13:13:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยยาง อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 28 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานอาคาร**	**4,639,174.03**	**1.3023**	**6,041,596.33**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**6,041,596.33**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,041,596.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานะ โพธิ์รินทร์

04 ธันวาคม 2568 13:13:40

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยยาง อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 28 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**6,041,596.33**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,041,596.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานะ โพธิ์รินทร์

04 ธันวาคม 2568 13:13:40

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยยาง อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 28 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

มานะ โพธิ์รินทร์

(มานะ โพธิ์รินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สรเดช เชิงขุนทด

(สรเดช เชิงขุนทด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นันทนัช กุสสลานุภาพ

(นันทนัช กุสสลานุภาพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มานะ โพธิ์รินทร์

04 ธันวาคม 2568 13:13:40

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยยาง อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานอาคาร จำนวน 1 หลังละ 6,041,596.33 บาท**	**6,041,596.33**	
สรุป	**ราคากลาง**	**6,041,596.33**	
	ราคากลาง (..... หกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์ .....)		

มานะ โพธิ์รินทร์

04 ธันวาคม 2568 13:13:45

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก(ฐานรากแผ่)ศพด.อบต.ห้วยยาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยยาง อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2568

มานะ โพธิ์รินทร์

(มานะ โพธิ์รินทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สรเดช เชิงขุนทด

(สรเดช เชิงขุนทด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นันทนัช กุสสลานุภาพ

(นันทนัช กุสสลานุภาพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง