

แบบสรุปค่าก่อสร้าง



กลุ่มงาน/งานอาคาร.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ก่อสร้างเมรุ จุดวัดป่าชัยมงคลธรรม บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี (กองช่าง)

แบบ/ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ...๓..... หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร....	๕๙๑,๔๘๙.๐๐	๑.๓๐๘๗	๗๗๔,๐๘๑.๖๕	
๒	งานทดสอบ Boring Test	๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐	
		-		-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				

รวมค่าก่อสร้าง ๗๘๔,๐๘๑.๖๕
 ราคากลางงานก่อสร้าง ๗๘๔,๐๘๑.๖๕

ตัวอักษร (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางชนิดา ฟาน ฐิตะเกอะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายเด่น วรระลีย์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาดี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรศักดิ์ ดวงคำ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายนิเวศ ศรีทะแจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนฤดี ลักษณะ)

นักวิชาการสาธารณสุข

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงาน/งาน...อาคาร...

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ก่อสร้างเมรุ จตุวัดป่าชัยมงคลธรรม บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๒
สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี (กองช่าง)
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานติดตั้งคอนกรีตเดิม	๑.๐๐	LS	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	- งานขุดดินพร้อมกลับคืน	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๕๒.๐๐	๒,๙๘๒.๐๐	๒,๙๘๒.๐๐	
	- ทราดยาหยาบรองกันหลุม	๑.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๐.๗๕	๕๖๐.๗๕	๑๐๔.๐๐	๑๐๔.๐๐	๖๖๔.๗๕	
	- คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ รองกันฐานราก	๑.๐๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๕๗.๐๑	๑,๗๕๗.๐๑	๔๒๖.๐๐	๔๒๖.๐๐	๒,๑๘๓.๐๑	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.๒ (fc ๒๕๐ ksc)	๒๒.๘๓๐	ลบ.ม.	๑,๘๒๒.๔๓	๔๑,๖๐๖.๐๘	๕๑๙.๐๐	๑๑,๘๔๘.๗๗	๕๓,๔๕๔.๘๕	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (๖๐%)	๑๗๐.๐๐๐	ตร.ม.	๓๘๘.๐๐	๖๕,๙๖๐.๐๐	๑๓๙.๐๐	๒๓,๖๓๐.๐๐	๘๙,๕๙๐.๐๐	
	- ไม้ค้ำยัน	๑๐๐.๐๐๐	ท่อน	๓๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	
	- RB ๖ มม.	๐.๑๒๕	ตัน	๒๓,๕๘๘.๐๙	๒,๙๔๘.๕๑	๔,๔๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๓,๔๙๘.๕๑	
	- RB ๙ มม.	๐.๐๑๐	ตัน	๒๒,๑๒๓.๖๐	๒,๒๑๒.๒๔	๔,๔๐๐.๐๐	๔๔.๐๐	๒,๒๕๖.๒๔	
	- DB ๑๒ มม.	๑.๑๑๐	ตัน	๒๐,๗๕๗.๓๔	๒๓,๐๔๐.๖๕	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๒๗,๐๓๖.๖๕	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ ๑๘)	๒๕.๐๐๐	กก.	๓๗.๖๙	๙๔๒.๒๕	-	-	๙๔๒.๒๕	
๒	งานสถาปัตยกรรม	-	-	-	-	-	-	-	
	งานโครงสร้างหลังคา, หลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด ๒.๓ มม. ขนาด ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ มม.	๒๐.๐๐	ท่อน	๔๖๒.๖๒	๙,๒๕๒.๔๐	-	-	๙,๒๕๒.๔๐	
	- แปเหล็กลูกขี้ไก่สำหรับ ทำ ๐.๗ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๔๕.๐๐	ท่อน	๒๙๙.๐๐	๑๓,๔๕๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๑๔,๕๘๐.๐๐	
	- กระเบื้องซีเมนต์ไม่เนี่ยสีอิฐ หรือ สีแดง	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕๔.๒๒	๙,๒๕๓.๒๐	๗๔.๐๐	๔,๔๔๐.๐๐	๑๓,๖๙๓.๒๐	
	- ครอบปลั๊กกระเบื้องซีเมนต์ไม่เนี่ยสีอิฐ หรือ สีแดง	๔๐.๐๐	แผ่น	๔๖.๗๓	๑,๘๖๙.๒๐	๗๔.๐๐	๒,๙๖๐.๐๐	๔,๘๒๙.๒๐	
	- สกรูยึดกระเบื้องคอนกรีตปลายแหลม	๓.๐๐	กล่อง	๓๑๘.๐๐	๙๕๔.๐๐	-	-	๙๕๔.๐๐	
	- งานเชื่อมโครงหลังคา	๔๗๐.๐๐	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	

[Signature]

	- งานพาสีน้ำมันกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	
	งานฝ้าเพดานขยายคา	-		-	-	-	-	-	
	- แผ่นเมทัลชีสลอนฟ้า หน้า ๓.๐๐ ม.ม.	๒๒.๐๐	ตร.ม.	๓๔๓.๐๐	๗,๕๔๖.๐๐	-	-	๗,๕๔๖.๐๐	
	โครงสร้างหลังคาเหล็กปูสังกะสี @ ๐.๖๐ (TG)	-		-	-	-	-	-	
	งานผนังและตกแต่งผนัง			-	-	-	-	-	
	- ผึงก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	๓๓.๐๐	ตร.ม.	๒๘๙.๐๐	๙,๕๓๗.๐๐	๙๔.๐๐	๓,๑๐๒.๐๐	๑๒,๖๓๙.๐๐	
	- ผึงก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๕๙๓.๐๐	๕,๙๓๐.๐๐	๑๗๖.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	๗,๖๙๐.๐๐	
	- ผึงก่ออิฐช่องลม	๘.๐๐	ตร.ม.	๒๓๖.๐๐	๑,๘๘๘.๐๐	๑๐๖.๐๐	๘๔๘.๐๐	๒,๗๓๖.๐๐	
	- ผึงก่ออิฐทึบไฟ	๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓,๑๑๑.๐๐	๖๒,๒๒๐.๐๐	๘๙.๐๐	๑,๗๘๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	
	- งานเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	๔๐.๐๐	ม.	๑๕๘.๐๐	๖,๓๒๐.๐๐	๔๖.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๘,๑๖๐.๐๐	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	๔๓.๐๐	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	๘๗.๐๐	๓,๗๔๑.๐๐	๖,๓๒๑.๐๐	
	- งานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น			-	-	-	-	-	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ (ชนิดสี่เหลี่ยม) ขนาด ๑๒" x ๑๒"	๑๔.๐๐	ตร.ม.	๒๘๔.๐๐	๓,๙๗๖.๐๐	๑๕๘.๐๐	๒,๒๑๒.๐๐	๖,๑๘๘.๐๐	
	งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได								
	- งานขึ้นบันไดปูกระเบื้องเคลือบ (ชนิดลาวดลาย) ขนาด ๘" x ๘"	๑๗.๐๐	ตร.ม.	๒๘๔.๐๐	๔,๘๒๘.๐๐	๑๕๘.๐๐	๒,๖๘๖.๐๐	๗,๕๑๔.๐๐	
	- หัวเสาหัวบันไดและระเบียง ก่ออิฐปื้นบัว	๑๕.๐๐	ม.	๑๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	-	-	๒,๒๕๐.๐๐	
	- ลูกกรงเหล็กรูป	๔๘.๐๐	ตัว	๑๒๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	-	-	๕,๗๖๐.๐๐	
	- หัวบัวเซรามิค (สำเร็จ)	๑๒.๐๐	ตัว	๑๙๕.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐	-	-	๒,๓๔๐.๐๐	
	งานพาสี			-	-	-	-	-	
	- งานสีน้ำอะคริลิก	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	
	งานเบ็ดเตล็ด			-	-	-	-	-	
	- เตาผังก่ออิฐทึบไฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเตา	๑.๐๐	LS	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	- ครอบปล่องควัน	๑.๐๐	LS	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
	- ซ้อฟ้าปูนปั้น ๑.๒ ม.	๒.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
	- ทางหงส์ปูนปั้น	๔.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
	- ใบระกาปูนปั้น	๑๓.๐๐	ม.	๑,๘๐๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	-	-	๒๓,๔๐๐.๐๐	
	- ฐานแม่ก่ออิฐปูนบัวฉาบปูนเรียบ สูง ๑.๕๐ ม.	๑๑.๕๐	ม.	๓,๐๐๐.๐๐	๓๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๓๔,๕๐๐.๐๐	
	- ปูนปั้น	๓.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	

	- คำนวณปูนป่น	๑๐.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	- ปูนป่นนูนตา ลวดลายเทพพนม + พื้นผิวมัน	๒.๐๐	ด้าน	๗,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร)	๑.๐๐	ป้าย	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	
๓	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	-		-	-	-	-	-	
	ระบบล่อฟ้า	-		-	-	-	-	-	
	- เสาล่อฟ้า dia. ๕/๘ ยาว ๕๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๖,๕๐๐.๐๐	
	- หลักสายดินทองแดง dia. ๕/๘ ยาว ๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	- สายทองแดงตีเกลียว ๕๐ sq.mm	๒๐.๐๐	ม.	๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	- ท่อ PVC dia ๑" (เหลือง)	๔.๐๐	ท่อน	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐.๐๐	
	- ปะเกียบยึดสาย+อุปกรณ์	๑.๐๐	LS	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบล่อฟ้า	๑.๐๐	LS	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๔	งานเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒ ม.	-		-	-	-	-	-	
	มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร	-		-	-	-	-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.๒ (fc ๒๔๐ ksc)	๑๗.๔๐	ลบ.ม.	๑,๘๒๒.๔๓	๓๑,๗๑๐.๒๘	๕,๖๘๙.๘๐	๓๖,๓๙๙.๐๘	๓๖,๓๙๙.๐๘	
	- เหล็กตะแกรง ขนาด # ๐.๒๐ x ๐.๒๐ หนา ๔ มม.	๑๔๕.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๔๐	๒,๘๑๓.๐๐	๕.๐๐	๗๒๕.๐๐	๓,๕๓๘.๐๐	
	- ทรายหยาบรองพื้น	๗.๒๕	ลบ.ม.	๕๖๐.๗๕	๔,๐๖๕.๔๔	๑๐๐.๐๐	๗๒๕.๐๐	๔,๗๙๐.๔๔	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุทั้งหมด			-	-			๕,๙๑๑,๔๘๙.๕๘	
	ขอปรับเป็นค่าแรงและค่าวัสดุทั้งหมด							๕,๙๑๑,๔๘๙.๕๘	

นางสาว