

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสวรรค์ ๑

หมู่ที่ ๑ ตำบลจระเข้หิน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจระเข้หิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๕,๐๐๐.- บาท

ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๒ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๔.๘๐ ตารางเมตร หรือปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตให้เต็ม
พื้นที่ผิวจราจรเดิม พร้อมตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกกรวม ๖๑ ตารางเมตร

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๒๗,๒๐๐.- บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ สรุปค่าก่อสร้าง

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเนตร โคติเวทย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นางสาวพัฒนา ประชานอก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๓. นายวรพหล ทิพย์บ้านฉาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ดำเนินการ ซอยสวรรค์ 1 หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอบัวรี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ : เดือน 27 มกราคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	459,792.84	1.3642	627,249.40	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			627,249.40	
	คิดค่าดำเนินการเพียง			627,200.00	
ตัวอักษร (ทกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)					
ปริมาณงาน	1 หน่วย	627,200.00 บาท /			
เฉลี่ยราคาประมาณ		507.94 บาท / ตร.ม.			

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพิเนตร โคติเวทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางอโนทัย ขอบสว่าง)

ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายจิระพันธ์ หุ่มกระโทก)

รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอรรษา เหลืองกระโทก)

นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ดำเนินการ ซอยสวรรค์ 1 หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอบึงนาราง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน: ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.90 เมตร ยาว 252 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1234.80 ตารางเมตร

และปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตให้เต็มพื้นที่ผิวจราจรเดิม

ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกกรวม 61.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ: เดือน 27 มกราคม พ.ศ. 2569

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 30.00-30.99 บาท/ลิตร

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลจระเข้หิน อำเภอบึงนาราง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
	งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,234.80	16.53	20,411.24	1.3642	22.55	27,845.02
	งานพื้นทาง Asphaltic concrete	ตร.ม.	1,234.80	342.00	422,301.60	1.3642	466.56	576,103.84
	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	61	280.00	17,080.00	1.3642	381.98	23,300.54
					459,792.84	รวมทั้งหมด		627,249.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

459,792.84

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

รวมทั้งหมด

=

627,249.40

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายพินิต โคติเวทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง