

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดสามพันนาม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ราคาน้ำมันดีเซลปี๗ ลิตรละ ๔๐.๐๐ - ๔๐.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๕๘๗,๕๗๖.๒๗	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๘๗,๕๗๖.๒๗	
	คิดเป็นเงินเพียง	๕๘๗,๕๗๖.๒๗	
ตัวอักษร	ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์		

( ลงชื่อ ).....กรรมการ

( นายวรวิทย์ สุขสี )

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

( ลงชื่อ ).....กรรมการ

( นางพิรพรรณ ไพบลย์อนันต์ )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

( ลงชื่อ ).....ประธานกรรมการ

( นายรัชพล เสือสอาด )

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประกอบประมาณราคา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙  
ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๔๐.๐๐ - ๔๐.๙๙ บาท

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดสามพันนาม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ

๑ Tack Coat

ค่าจ้าง CRS-๒ ๐.๓๐ ลิตร/ตร.ม. @ ๓๒.๙๒๗	๙.๗๘๗ บาท/ตร.ม. (รวมค่าขนส่ง)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	๘.๒๕๐ บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	๑๘.๐๓๗ บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	๑๘.๐๓๗ บาท/ตร.ม.

๒ งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า ๔ ซม.(ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๔ CM.THICK)

ปริมาณงานASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตัน	พื้นที่/๑๐.๔๑หน้า๕ซม.
ค่าขนส่งอุปกรณ์ ๘๐ ตัน ๑๐ กม.	๘๐	๑๙.๕๕	= ๐.๗๙๖ บาท/ตัน
อุปกรณ์	ค่าขนส่ง		
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= ๒๕๐,๐๐๐/๑๐,๐๐๐	= ๒๕.๐๐	บาท/ตัน
ค่าจ้างAC(จากตารางที่ ๒) ๐.๐๕๒ ตัน @	๓๕,๗๒๗.๒๕ บาท/ตัน	= ๑,๘๕๗.๘๒	บาท/ตัน
ราคาจ้าง			
ค่าหินผสมระยะทาง ๒๒ กม.	๐.๗๔ ๕๖.๖๘ ๑๗๐.๐๐	๑๖๗.๗๔	บาท/ตัน
ตัวคูณ	ค่าขนส่ง	ราคาหิน	
๐.๔๘x(ราคาหินฝุ่นที่แหล่ง)+๐.๑๕x(ราคาหิน๓/๔"ที่แหล่ง)+๐.๒๗x(ราคาหิน๑/๒"ที่แหล่ง)+๐.๑๐x(ราคาหิน๓/๘"ที่แหล่ง)			
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	๔๙๑.๐๕	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง L/๔ = ๐.๐๗๕ กม.	=	๐.๓๕๗	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหน้า ๔ ซม.	=	๑๒๐.๓๙๒	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการค่าเสื่อมปูลาดและบดทับ	๑๒.๘๕ บาท/ตร.ม		
ตัวแปร	๐.๙		
พื้นที่	๑๐.๔๑ ตรม/ตัน		
ค่าใช้จ่ายรวม		๒,๖๖๓.๑๕๕	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน(๒,๖๖๓.๑๕๕/๑๐.๔๑)		๒๕๕.๘๒๗	บาท/ตร.ม

๓ งานตีเส้นจราจร Thermoplastic Paint

๒๗๙.๕๒ บาท/ตร.ม.