แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดอินทนิน หมู่ที่ 6 (จ่ายงาดเงินสะสม งบประมาณ 2569) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
1	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,512.000	12.67	19,157.04	1.4018	17.76	26,854.33
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	67.200	926.82	62,282.30	1.4018	1,299.21	87,307.32
	1.2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	1.2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	33.600	667.57	22,430.35	1.4018	935.79	31,442.86
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

จตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์

06 พฤศจิกายน 2569 16:03:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดอินทนิน หมู่ที่ 6 (จ่ายงาดเงินสะสม งบประมาณ 2569) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,344.000	400.30	538,003.20	1.4018	561.14	754,172.88
5	2.1.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	12.000	400.30	4,803.60	1.4018	561.14	6,733.68
6	2.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.000	168.01	2,016.12	1.4018	235.51	2,826.19
7	2.1.4 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	120.000	75.89	9,106.80	1.4018	106.38	12,765.91

จตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์

06 พฤศจิกายน 2569 16:03:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดอินทนิน หมู่ที่ 6 (จ่ายงาดเงินสะสม งบประมาณ 2569) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.1.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	336.000	85.91	28,865.76	1.4018	120.42	40,464.02
	3. งานอาคาร : ราคากลาง							69,184.67
							รวมราคากลาง	1,031,751.86

จตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์

06 พฤศจิกายน 2569 16:03:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดอินทนิน หมู่ที่ 6 (จ่ายงาดเงินสะสม งบประมาณ 2569) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

จตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์
(จตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีระวัฒน์ สวนกูล
(ธีระวัฒน์ สวนกูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรภิรมย์ หมวดทอง
(พรภิรมย์ หมวดทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์
06 พฤศจิกายน 2569