แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

สถานที่ อบต.ดอนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

แบบเลขที่ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดอนใหญ่	448,738.00	1.3073	586,635.19	Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง	14,000.00	-	14,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		ค่าก่อสร้างเป็นเงิน		600,635.19	บาท
		ปรับลดเป็นเงิน		600,000.00	บาท
(ตัวอักษร) หกแสนบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. .....ประธานกรรมการ
(นางสาวเปรมจิตต์ จูมสุพรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

2. .....กรรมการ
(นายณัฐสิทธิ์ จักรศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

3. .....กรรมการ
(นายโกศพินท์ ปกพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ผู้ประมาณการ
(นายโกศพินท์ ปกพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... ตรวจสอบ
(นายโกศพินท์ ปกพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ
(นายวีระพล ชำนาญเวช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

..... อนุมัติ
(นางสาวอุไร โสภาพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

ประมาณราคาโดย นายโภคพินท์ ปกพันธ์

วันที่ประมาณราคา 25 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา								
1.1	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (ซีแพคโมเนีย)	580.00	ตร.ม	0.00	0.00	26.00	15,080.00	15,080.00	
1.2	งานมุงหลังคา สรรไท หนา 0.35 มม. พร้อมสกรูยึดหลังคา	580.00	ตร.ม	251.00	145,580.00	72.00	41,760.00	187,340.00	
1.3	ครอบสัน ครอบข้าง	70.00	เมตร	120.00	8,400.00	51.00	3,570.00	11,970.00	
1.4	รางน้ำตะเข้	20.00	เมตร	200.00	4,000.00	26.00	520.00	4,520.00	
	รวมงานหลังคา							218,910.00	
2	งานเชิงชาย								
2.1	งานรื้อถอนเชิงชายไม้เดิม รื้อขนกอง	140.00	เมตร			26.00	3,640.00	3,640.00	
2.2	งานติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป 6/8	140.00	เมตร	150.00	21,000.00	74.00	10,360.00	31,360.00	
	รวมงานไม้เชิงชาย							35,000.00	
3	งานปรับปรุงทาสีอาคาร								
3.1	งานทาสีน้ำอะคีลิคกึ่งเงา +รองพื้นปูนเก่า ทาสีจริง 2 รอบ ภายนอก รวมขัดพื้นทำความสะอา	100.00	ตร.ม.	95.00	9,500.00	36.00	3,600.00	13,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

ประมาณราคาโดย นายโภคพินท์ ปกพันธ์

วันที่ประมาณราคา 25 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	งานทาสีน้ำอะคีลิค + รองพื้นปูนเก่า ทาสีจริง 2 รอบ ภายใน รวมขัดพื้นทำความสะอาด	0.00	ตร.ม.	95.00	0.00	36.00	-	0.00	
3.3	งานทาสีฝ้าเพดาน ชั้นบน	70.00	ตรม.	50.00	3,500.00	36.00	2,520.00	6,020.00	
3.4	งานทาสีน้ำมัน	40.00	ตรม.	60.00	2,400.00	39.00	1,560.00	3,960.00	
	รวมงานทาสี							23,080.00	
4	**งานระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า**								
4.1	งานติดตั้งชุดโคมไฟ LED Panel ทรงกลม ขนาด 7 นิ้ว 18 วัตต์	0.00	ชุด	200.00	0.00	50.00	-	0.00	
4.2	ติดตั้งปลั๊กชนิด 3 ช่องเสียบ พร้อมชุดหน้ากาก	0.00	ชุด	120.00	0.00	50.00	-	0.00	
4.3	งานเดินระบบสายไฟในอาคารพร้อมอุปกรณ์ พร้อมรางครอบ สายเมน	1.00	เหมา	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4.4	งานติดตั้งชุดตู้ควบคุม โหลดเซนเตอร์ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 12 ช่อง พร้อมลูกเซอกิต	0.00	ชุด	7,000.00	0.00	200.00	-	0.00	
4.5	สวิทต์เปิดปิด พร้อมชุดหน้ากาก 3 ช่อง	0.00	ชุด	120.00	0.00	50.00	-	0.00	
	รวมงานไฟฟ้า							2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

ประมาณราคาโดย นายโภคพินท์ ปกพันธ์

วันที่ประมาณราคา 25 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	**งานฝ้าเพดาน**								
5.1	งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 9 มม. โครงคร่าวสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี	58.00	ตรม	220.00	12,760.00	95.00	5,510.00	18,270.00	
5.2	งานฝ้าเพดานรอบนอกอาคาร ระบายอากาศ	140.00	ตร.ม.	105.00	14,700.00	86.00	12,040.00	26,740.00	
5.3	งานรื้อฝ้าเพดาน กระเบื้องแผ่นเรียบ รื้อขนทิ้ง	20.00	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	520.00	520.00	
5.4	งานฝ้าเพดานทีบาร์	50.00	ตร.ม.	110.00	5,500.00	53.00	2,650.00	8,150.00	
5.5	งานรื้อฝ้าเพดาน ทีบาร์ รื้อขนทิ้ง	108.00	ตรม.	0.00	0.00	26.00	2,808.00	2,808.00	
5.6	เหล็กซุบสังกะสี ซีลาย โครงฝ้าเพดาน	50.00	ท่อน	40.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							58,488.00	
6	**งานผนัง+ประตูอลูมิเนียมกะจก**								
6.1	งานติดตั้งผนังสำเร็จรูปตกแต่งลาย รวมค่าแรง	25.00	ตร.ม.	720.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
6.2	งานติดตั้งประตูอลูมิเนียมสีชา บานกระจก บานสวิง ขนาด 1.00x2.00 ม.	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00	1,000.00	2,000.00	16,000.00	
6.3	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมสีชา บานกระจก ขนาด 0.58X1.02 ม.	1.00	บาน	700.00	700.00	-	-	700.00	
6.4	งานรื้อผนังอลูมิเนียม พร้อมกระจก รื้อกอง	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	-	0.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

ประมาณราคาโดย นายโภคพินท์ ปกพันธ์

วันที่ประมาณราคา 25 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.5	งานผนังอลูมิเนียม สีชา กระจก 5 มม. รวมค่าแรง	20.00	ตร.ม.	1,800.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
6.6	งานผนังอลูมิเนียม สีชา รวมค่าแรง	15.00	ตร.ม.	1,200.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
6.7	งานแก้ประตูอลูมิเนียม บานสวิงคู่	1.00	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
6.8	งานแก้ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อนคู่	5.00	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมงานอลูมิเนียม							95,200.00	
7	งานตกแต่งพื้น								
7.1	งานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้นบน - ชั้นล่าง	26.00	ตร.ม.	195.00	5,070.00	158.00	4,108.00	9,178.00	
8	งานอื่นๆ								
8.1	งานรื้อถอนสสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	0.00	-	140.00	420.00	420.00	
8.2	งานติดตั้งสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	1,500.00	4,500	154.00	462.00	4,962.00	
8.3	งานติดตั้งรางน้ำฝน	1.00	เหมา	0.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมงานอื่น ๆ							6,882.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

ประมาณราคาโดย นายโภคพินท์ ปกพันธ์

วันที่ประมาณราคา 25 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	**งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**								
9.1	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU พร้อมค่าติดตั้ง	1.00	เครื่อง	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ							14,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							448,738.00	