





แบบสรุปค่าก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเหตุพายุ บริเวณปากซอย 23 หมู่ที่ 13 บ้านคอยน้อยพัฒนาตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่				
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณปากซอย 23 หมู่ที่ 13 บ้านคอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่				
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	คอนกรีต	กว้าง		
	ชนิดผิวไหล่ทาง	-	กว้าง	-	
แบบเลขที่	ปพ 07/ม.13	ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง	32.00-32.99	บาท / ลิตร	
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่				
คำนวณราคากลาง	กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	1 ตุลาคม 2568		

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	449,382.46	1.3642	613,047.54	เงื่อนไข
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,700.00	-	2,700.00	- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			615,747.54	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			615,747.54	
	ตัวอักษร (ทกสหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบลีสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองหาร เลขที่ 502/2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเหตุพายุ บริเวณปากซอย 23 หมู่ที่ 13 บ้านคอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6.00 ม. ยาว 8.30 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 49.80 ตร.ม. พนอมไหล่ทางลูกรัง 0-0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568

กรรมการ..........ผู้เห็นชอบ.....
 (นายอาคม มะโนราช) (นายวีระชัย กระต่ายทอง)
 ผู้ช่วยช่างโยธา เทศบาลตำบลหนองหาร ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

กรรมการ..........ผู้อนุมัติ.....
 (นายคลวัฒน์ เล็กศิริรัมย์) (นางสุพิศ เลียรติม)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหาร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหาร

ประธานกรรมการ..........
 (นายวิทยา ใหม่เพย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร

แบบสรุปค่าก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเหตุพายุ บริเวณปากซอย 23 หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนาตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่			
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณปากซอย 23 หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่			
ปริมาณงาน	ปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเหตุพายุ บริเวณปากซอย 23 หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่			
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองหาร	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อ.เมือง	32.00-32.99	บาท / ลิตร
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	1 ตุลาคม 2568	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานรื้อผิวคอนกรีต	ตร.ม.	49.80	120.08	5,980.09	1.3642	163.82	8,158.03
	- งานดินซุด	ลบ.ม.	13.02	142.00	1,848.84	1.3642	193.72	2,522.19
2	งานรองพื้นทาง							
	- งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.			-	-	-	-
3	- งานผิวทาง							
	- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	49.80	341.71	17,017.19	1.3642	466.16	23,214.85
	- งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (expansion joint)	ม.	12.00	264.42	3,173.03	1.3642	360.72	4,328.64
	- งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	8.30	69.05	573.13	1.3642	94.20	781.86
4	- งานคานคอนกรีต							
	- งานคานคอนกรีต	ม.	12.00	4,182.52	50,190.19	1.3642	5,705.79	68,469.45
5	- งานเข็มสะพาน	ต้น	8.00	22,490.00	179,920.00	1.3642	30,680.86	245,446.86
6	งานแผ่น Plank Girder	งาน	1.00	190,680.00	190,680.00	1.3642	260,125.66	260,125.66
					449,382.46	รวมค่าก่อสร้าง		613,047.54
						คิดเป็นงบประมาณ		613,047.54

ตัวอักษร (- หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบลีสตางค์ -)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	1.36
② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[(x)]	=	1.0000
⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = x(④)	=	1.3642

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองหาร เลขที่ 502/2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเหตุพายุ บริเวณปากซอย 23 หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6.00 ม. ยาว 8.30 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 49.80 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง 0-0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568

กรรมการ.....ผู้เห็นชอบ.....

(นายอาคม มะโนราช)

(นายวีระชัย กระต่ายทอง)

ผู้ช่วยช่างโยธา เทศบาลตำบลหนองหาร

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

กรรมการ.....ผู้อนุมัติ.....

(นายดลวัฒน์ เล็กศิริรัมย์)

(นางสาวสุทิศ เกียรติทิพย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหาร

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหาร

ประธานกรรมการ.....

(นายวิทยา ใหม่เพ็ญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร