แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 10 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อมคอสะพานทั้งสองข้าง ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 92.50 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. เสาเข็ม คอร - 0.40 x 0.40 x 21.00 ม.	ต้น	24.000	21,016.20	504,388.80	1.3642	28,670.30	688,087.20
2	2. ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. - 0.40 x 0.400 ม.	ต้น	24.000	379.00	9,096.00	1.3642	517.03	12,408.76
3	3. ไม้ Ø 6" x 6.00 ม.	ท่อน	231.000	362.00	83,622.00	1.3642	493.84	114,077.13
4	4. Bolt Ø 12 x 400 มม.	ท่อน	330.000	9.17	3,026.10	1.3642	12.50	4,128.20
5	5. คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	40.200	2,928.00	117,705.60	1.3642	3,994.37	160,573.97
6	6. ไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	318.980	517.15	164,960.50	1.3642	705.49	225,039.11
7	7. ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	79.750	24.43	1,948.29	1.3642	33.32	2,657.85
8	8. เหล็ก RB 6 มม.	ตัน	.042	24,850.00	1,043.70	1.3642	33,900.37	1,423.81
9	9. เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	.794	24,100.00	19,135.40	1.3642	32,877.22	26,104.51
10	10. เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	3.018	23,100.00	69,715.80	1.3642	31,513.02	95,106.29
11	11. เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	.039	22,900.00	893.10	1.3642	31,240.18	1,218.36
12	12. เหล็ก DB 25 มม.	ตัน	1.023	22,500.00	23,017.50	1.3642	30,694.50	31,400.47

ประเทือง กันธสมาส

17 มีนาคม 2569 09:32:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 10 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อมคอสะพานทั้งสองข้าง ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 92.50 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. ลวดผูกเหล็ก	กก.	98.330	25.83	2,539.86	1.3642	35.23	3,464.87
14	14. Plank Girder Span 10.00 ม. (ตัวริม)	ตัว	2.000	25,367.43	50,734.86	1.3642	34,606.24	69,212.49
15	15. Plank Girder Span 10.00 ม. (ตัวกลาง)	ตัว	14.000	22,331.00	312,634.00	1.3642	30,463.95	426,495.30
16	16. คอนกรีต Topping 240 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	27.660	2,799.59	77,436.65	1.3642	3,819.20	105,639.07
17	17. แอสฟัลท์เปเปอร์	ม้วน	2.000	900.00	1,800.00	1.3642	1,227.78	2,455.56
18	18. กระดาษชานอ้อย	แผ่น	8.000	950.00	7,600.00	1.3642	1,295.99	10,367.92
19	19. งานทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	50.200	62.00	3,112.40	1.3642	84.58	4,245.93
20	20. ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 1.5 นิ้ว	ท่อน	2.000	927.72	1,855.44	1.3642	1,265.59	2,531.19
21	21. ลูกรัง	ลบ.ม.	13.880	683.90	9,492.53	1.3642	932.97	12,949.70
22	22. หินคลุก	ลบ.ม.	13.880	836.55	11,611.31	1.3642	1,141.22	15,840.14
23	23. งาน Prime Coat	ตร.ม.	92.500	35.25	3,260.62	1.3642	48.08	4,448.13
24	24. งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร(ปูบน Pime Coat)	ตร.ม.	92.500	276.97	25,619.72	1.3642	377.84	34,950.42

ประเทือง กันธสมาส

17 มีนาคม 2569 09:32:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 10 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อมคอสะพานทั้งสองข้าง ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 92.50 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							225,000.00
							รวมราคากลาง	2,279,826.38

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 10 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อมคอสะพานทั้งสองข้าง ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 92.50 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเทือง กันธสมาส
(ประเทือง กันธสมาส)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงศ์ ชนะดี
(ณัฐพงศ์ ชนะดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพรัตน เปี่ยมพูล
(ไพรัตน เปี่ยมพูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเทือง กันธสมาส

17 มีนาคม 2569