

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.150-017

สถานที่ สายเลียบลำน้ำแม่กุ่ม บ้านต้นแก้ว - สะพานลำเหมืองท่ากาน หมู่ที่ 6 บ้านต้นแก้ว ตำบลมะขามหลวง

ขนาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 332.000 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,328.00 ตารางเมตร

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท และแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง กำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	(2) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	(3) งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-
	(4) งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานถมป่าและขุดต่อ (กว้าง 4.00 ม.)							
	<input checked="" type="checkbox"/> เบา <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	1,328.00	1.74	2,310.7200	1.3642	2.3737	3,152.2842
	(2) งานดินคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.						
	- งานขุด - ขน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 10 ซม (ลูกรัง)	ตร.ม.	1,328.00	11.04	14,661.12	1.3642	15.0608	20,000.6999
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง (บดทับ)	ลบ.ม.						
	- งานดินถมไหล่ทาง (ปรับเกลี่ย,แต่ง)	ลบ.ม.	66.40	95.24	6,323.9360	1.3642	129.9264	8,627.1135
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต บดทับ 75%	ลบ.ม.	66.40	707.18	46,956.7520	1.3642	964.7350	64,058.4011
	ยอดยกไป							95,838.4987

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ด.150-017

[illegible]

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.150-017


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา					-			784,871.1449
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(1) งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	ขนาด	ม.	-	-	-	-	-	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 1.20 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	- กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม.							
	จำนวน 0.00 แฉว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 1.00 ม.							
	จำนวน 0.00 แฉว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง							
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-
	(3) งานป้ายจราจร							
	- แผ่นป้ายจราจร							
	แบบ น-1/1 ป้ายทางหลวง ท้องถิ่น	ชุด	1.00	3,060.00	3,060.00	1.3642	4,174.4520	4,174.4520
	(4) งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว/สีขาว)	ตร.ม.	66.40	290.00	19,256.00	1.3642	395.6180	26,269.0352
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	-	-	-		-	-
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ปกติ								


รวมค่าก่อสร้าง 815,314.6321


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง 815,314.63

ตัวอักษร (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์)

ลงชื่อ 
(นางสาวพรณี ศรีวิชัย)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ ลงชื่อ 
(นายจักรกฤษ ดวงพลอย)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ 
(นายปฐวี แก้วพูน)
ผู้อำนวยการกองช่าง