ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำตะบัน หมู่ที่ 10,5 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ หมู่ที่ 10,5 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตามแบบเลขที่ อบจ.ปท. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,590 เมตร หนา 0.20 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ วัน 3 พฤศจิกายน 2568 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าลิตรละ 30.00-30.99 บาท ราคาวัสดุในระบบ e-GP เดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถนน คสล. เดิม	ตร.ม.	19,023.00	26.327	500,820.42	1.25939	630,728.23	
2	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด - 0.15x0.15x6.00 ม.	ท่อน	704.00	849.00	597,696.00	1.25939	752,732.37	
3	เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	23,730.00	10.940	259,606.20	1.25939	326,945.45	
4	งานขุดรื้อคันทางเดิม	ลบ.ม.	17,982.00	21.77	391,468.14	1.25939	493,011.06	
5	งานบดอัดแน่นวัสดุคันทางเดิม	ลบ.ม.	335.00	45.94	15,389.90	1.25939	19,381.89	
6	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	4,810.60	684.448	3,292,605.55	1.25939	4,146,674.50	
7	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1,077.00	624.785	672,892.91	1.25939	847,434.60	
8	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 0.20 ม.)	ตร.ม.	21,540.00	597.940	12,879,627.60	1.25939	16,220,474.20	
9	งานรอยต่อ Contraction Joint	ม.	1,884.00	73.788	139,016.59	1.25939	175,076.11	
10	งานรอยต่อ Expansion Joint	ม.	270.00	97.897	26,432.19	1.25939	33,288.44	
11	งานรอยต่อ Longitudinal Joint	ม.	3,590.00	55.543	199,399.37	1.25939	251,121.57	
12	งาน ปิดไหล่ทางด้วยวัสดุเดิมตามสภาพ	ตร.ม.	403.88	18.360	7,415.15	1.25939	9,338.56	
13	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	807.75	250.00	201,937.50	1.25939	254,318.07	
14	งานตีเส้น Rumble Strips(8 จุด)	ตร.ม.	62.40	400.00	24,960.00	1.25939	31,434.37	
15	สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	4.00	13,500.00	54,000.00	1.25939	68,007.06	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				**19,263,267.52**			
	Factor F					1.25939	5,115,553.32	
	เป็นเงินค่าก่อสร้าง						24,259,966.48	
			ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				**24,259,000.00**	
		ตัวอักษร	**ยี่สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเทือง กันธสมาส)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชัยณรงค์ บ่อน้ำเชี่ยว)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สุขสุวรรณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองถ้ำตะบัน หมู่ที่ ๑๐,๕ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๑๙๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีการตอกเสาเข็มป้องกันการเคลื่อนพังของโครงสร้างคันทาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๔,๒๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท

(ยี่สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๒ รายละเอียดราคาค่าก่อสร้างงานทางต่อ ๑ หน่วย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประเทือง กันธสมาส	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
๖.๒ นายชัยณรงค์ บ่อน้ำเชี่ยว	นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายสมศักดิ์ สุขสุวรรณ	วิศวกรโยธาชำนาญการ