

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต (076) 216927

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน	งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชนิด 8 คัน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โรง		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต		
เจ้าของงาน	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	---		
แบบเลขที่	---		
ประมาณการตามแบบ	ป.ร.4	จำนวน	5 แผ่น
ประมาณราคา	วันที่ 25 มิถุนายน 2568		

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชนิด 8 คัน	700,725.56	
	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โรง		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	700,725.56	
	ราคากลาง	700,725.56	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	(-เจ็ดแสนเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบกสตางค์-)	

หมายเหตุ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวัฒน์ เสาวรัญ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพันเลิศ ชัยม่าน)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิวัฒน์ มงคลบุญญกุล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาวดารารัตน์ ชัยสิทธิ์)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต (076) 216927

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน	งานก่อสร้างโรงจอดรถชนิด 8 คัน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โรง				
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต				
เจ้าของงาน	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	---				
แบบเลขที่	---				
ประมาณการตามแบบ	ปร.4	จำนวน	5	แผ่น	
ประมาณราคา	วันที่	25 มิถุนายน 2568			

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง โรงจอดรถชนิด 8 คันของสำนักงาน ป.ป.ช.	311,984.67	1.3089	408,356.73	
	(ฐานรากเสาเข็ม) พร้อมเทพื้นโรงจอดรถ				
	งานก่อสร้าง โรงจอดรถชนิด 8 คันของสำนักงาน ป.ป.ช.	223,369.88	1.3089	292,368.83	
	(ฐานรากเสาเข็ม) ไม่เทพื้นโรงจอดรถ				
	รวม	535,354.55			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	535,354.05			
	-เงินล่วงหน้าจ่าย...0.....%				
	-เงินประกันผลงานหัก...0...%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

700,725.56

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....-.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....-.....บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวัฒน์ เสาวัลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพันเลิศ ช่างม่าน)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิวัฒน์ มงคลบุญญกุล)

(นางสาวดารารัตน์ ชัยสิทธิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา


รายการประมาณราคา : งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชนิด 8 คัน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โรง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

แบบเลขที่ ---

รายการเลขที่ -

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568



(ประธานกรรมการ)




(กรรมการ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(กรรมการ)



(กรรมการ)

(นายสุวัฒน์ เสาวรณ)

(นายพันเลิศ ข่ายม่าน)

(นายนิวัฒน์ มงคลกัญญกุล)

(นางสาวดารารัตน์ ชัยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

วิศวกรโยธาชำนาญการ

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้าง โรงจอดรถชนิด 8 คันของสำนักงาน ป.ป.ช.								
	(ฐานรากเสาเข็ม) พร้อมเทพื้นโรงจอดรถ								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	5.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	495.00	495.00	
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15x8.0 ม.	20.00	ตัน	1,650.00	33,000.00	380.00	7,600.00	40,600.00	
	- ทราดยาบ	8.00	ลบ.ม.	652.49	5,219.92	104.00	832.00	6,051.92	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	2,710.28	813.08	426.00	127.80	940.88	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ทรงกระบอก)	23.00	ลบ.ม.	2,878.50	66,205.50	419.00	9,637.00	75,842.50	
	- เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 6 มม.	42.00	กก.	22.89	961.38	4.40	184.80	1,146.18	
	- เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 9 มม.	35.00	กก.	22.28	779.80	4.40	154.00	933.80	
	- เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 19 มม.	65.00	กก.	22.22	1,444.30	3.10	201.50	1,645.80	
	- เหล็กเสริมข้อ้อย (SD40) DB 12 มม.	194.00	กก.	21.86	4,240.84	3.60	698.40	4,939.24	
	- เหล็ก Wire Mesh 6 มม. @ 0.25 #	125.00	ตร.ม.	68.00	8,500.00	5.00	625.00	9,125.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	35.05	350.50	-	-	350.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	18.50	ลบ.ฟ.	450.00	8,325.00	-	-	8,325.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	37.00	ตร.ม.	-	-	139.00	5,143.00	5,143.00	
	- ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต	5.50	ลบ.ฟ.	330.00	1,815.00	-	-	1,815.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคา : งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชนิด 8 คัน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โรง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต


แบบเลขที่ ---


รายการเลขที่ -


เมื่อวันที่


25 มิถุนายน 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 (ประธานกรรมการ)

 (กรรมการ)

 (กรรมการ)

 (กรรมการ)

(นายสุวัฒน์ เสาวรัฐ)

(นายพันเลิศ ช่างม่าน)

(นายวิวัฒน์ มงคลกัญญกุล)

(นางสาวดารารัตน์ ชัยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

วิศวกรโยธาชำนาญการ

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากำหนดของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC 1/2"	50.00	ม.	10.80	540.00	20.00	1,000.00	1,540.00	
	- แผ่นป้ายอะคริลิก (อักษรระบุขณะก่อสร้าง)	8.00	ชุด	800.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- รางระบายน้ำสังกะสีขนาด 4" พร้อมท่อระบายน้ำ 3"	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 1 ทั้งสิ้น				250,681.17		61,303.50	311,984.67	
2	งานก่อสร้าง โรงจอดรถชนิด 8 คันของสำนักงาน ป.ป.ช.								
	(ฐานรากเสาเข็ม) ไม่เทพื้นโรงจอดรถ								
	- งานสกัดพื้นเดิม พร้อมทำกลับ	5.00	จุด	-	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ขุดดิน-ถมกลับ	5.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	495.00	495.00	
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15x8.0 ม.	20.00	ตัน	1,650.00	33,000.00	380.00	7,600.00	40,600.00	
	- ทราดยาบ	0.50	ลบ.ม.	652.49	326.25	104.00	52.00	378.25	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	2,710.28	813.08	426.00	127.80	940.88	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ทรงกระบอก)	4.00	ลบ.ม.	2,878.50	11,514.00	419.00	1,676.00	13,190.00	
	- เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 6 mm.	42.00	กก.	22.89	961.38	4.40	184.80	1,146.18	
	- เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 9 mm.	35.00	กก.	22.28	779.80	4.40	154.00	933.80	
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย (SD40) DB 12 mm.	194.00	กก.	21.86	4,240.84	3.60	698.40	4,939.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่


รายการประมาณราคา : งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชนิด 8 คัน สำนักงาน ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2568

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2568

แบบเลขที่

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568




(ประธานกรรมการ)



(กรรมการ)



(กรรมการ)



(กรรมการ)

(นายสุวัฒน์ เสาวรัฐ)

(นายพันเลิศ ช่างม่าน)

(นายนิวัฒน์ มงคลวิทยุโณกุล)

(นางสาวดารารัตน์ ชัยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2568

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	35.05	✓ 280.40	-	-	✓ 280.40	
	- แบบหล่อคอนกรีต	10.08	ลบ.ฟ.	450.00	✓ 4,536.00	-	-	✓ 4,536.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	14.50	ตร.ม.	-	-	139.00	✓ 2,015.50	✓ 2,015.50	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	3.00	ลบ.ฟ.	330.00	✓ 990.00	-	-	✓ 990.00	
	- ตะปู	2.52	กก.	37.38	✓ 94.20	-	-	✓ 94.20	
	- เหล็ก C-125x50x20x4 mm.	999.00	กก.	23.87	✓ 23,846.13	10.00	✓ 9,990.00	✓ 33,836.13	
	- ท่อเหล็กดำ dia 2 1/2"x3.2 mm.	430.00	กก.	23.87	✓ 10,264.10	10.00	✓ 4,300.00	✓ 14,564.10	
	- ท่อเหล็กดำ dia 2 "x3.2 mm.	160.00	กก.	23.87	✓ 3,819.20	10.00	✓ 1,600.00	✓ 5,419.20	
	- PL - 200x200x15 mm.	10.00	แผ่น	250.00	✓ 2,500.00	-	-	✓ 2,500.00	
	- Anchor bolt 12 mm.x40 cm.	40.00	ตัว	160.00	✓ 6,400.00	-	-	✓ 6,400.00	
	- metal sheet หนา 0.4 มม.	128.80	ตร.ม.	275.00	✓ 35,420.00	70.00	✓ 9,016.00	✓ 44,436.00	
	- ปิดครอบข้าง	12.00	ม.	190.00	✓ 2,280.00	50.00	✓ 600.00	✓ 2,880.00	
	- ทาสีน้ำมัน	96.00	ตร.ม.	50.00	✓ 4,800.00	30.00	✓ 2,880.00	✓ 7,680.00	
	- โคมไฟฟ้าพร้อมหัวหลอด LED-Tube 18W	4.00	ชุด	580.00	✓ 2,320.00	115.00	✓ 460.00	✓ 2,780.00	
	- SWITCH PLASTIC PLATE	1.00	ชุด	80.00	✓ 80.00	80.00	✓ 80.00	✓ 160.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE, 2P+G, WEATHER PROOF	1.00	ชุด	620.00	✓ 620.00	115.00	✓ 115.00	✓ 735.00	
	- TYPE PLASTIC PLATE								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


แบบ ป.ร.4 แผ่นที่


รายการประมาณราคา : งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชนิด 8 คัน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2568

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ 25 มิถุนายน 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 (ประธานกรรมการ)

 (กรรมการ)

(กรรมการ)

(นายสุวัฒน์ เสาวฤทธิ์)

(นายพันเลิศ ชำนาญ)

(นายนิวัฒน์ มงคลบุญญกุล)

(นางสาวดารารัตน์ ชัยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2568

วิศวกรโยธาชำนาญการ

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย IEC01(THW) 1x2.5 sq.mm.	200.00	ม.	10.50	2,100.00	7.00	1,400.00	3,500.00	
	- ท่อ PVC 1/2"	50.00	ม.	10.80	540.00	20.00	1,000.00	1,540.00	
	- แผ่นป้ายฉนวน (อีกพระระบุดะกอสราง)	8.00	ชุด	800.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- รางระบายน้ำลึงกะสีขนาด 4" พร้อมท่อระบายน้ำ 3"	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2 พังลัน				170,925.38		52,444.50	223,369.88	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน พังลัน				421,606.55		113,748.00	535,354.55	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุได้มาจากราคาของสำนักงานที่ดินนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2568 (ภูเก็ต)

- ค่าแรงใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

- ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566