แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบอ่างกะซะ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลศรีพนา/เทศบาลตำบลศรีพนา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานคันทางเดิม							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	7,000.000	1.79	12,530.00	1.4054	2.51	17,609.66
2	1.1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	12,000.000	1.14	13,680.00	1.4054	1.60	19,225.87
	2. งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	600.000	373.83	224,298.00	1.4054	525.38	315,228.40
	3. งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							

อภิรัฐ โกษาแสง

30 เมษายน 2569 11:07:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบอ่างกะซะ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลศรีพนา/เทศบาลตำบลศรีพนา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	12,000.000	345.82	4,149,840.00	1.4054	486.01	5,832,185.13
5	3.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	120.000	104.29	12,514.80	1.4054	146.56	17,588.29
6	3.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,200.000	65.14	78,168.00	1.4054	91.54	109,857.30
7	3.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,400.000	66.13	158,712.00	1.4054	92.93	223,053.84
	4. งานไหล่ทาง							
8	4.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	480.000	70.78	33,974.40	1.4054	99.47	47,747.62

อภิรัฐ โกษาแสง

30 เมษายน 2569 11:07:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบอ่างกะซะ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลศรีพนา/เทศบาลตำบลศรีพนา

รวมราคากลาง	6,582,496.11

อภิรัฐ โกษาแสง

30 เมษายน 2569 11:07:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบอ่างกะชะ หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีพนา/เทศบาลตำบลศรีพนา

อภิรัฐ โกษาแสง
(อภิรัฐ โกษาแสง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัชวิน อินหนอง
(ชัชวิน อินหนอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศรายุธ พิกุล
(ศรายุธ พิกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิรัฐ โกษาแสง
30 เมษายน 2569