

ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยวังทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างคูตาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 เริ่มจากเขตติดต่อตำบลวังยาง (ครูวินัย เสรีจกิจ) ถึงถนนสุพรรณบุรี - อ่างทอง

ปริมาณงาน ขนาดปากเหมืองกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทางยาว 407 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเขตติดต่อตำบลวังยาง (ครูวินัย เสรีจกิจ) ถึงถนนสุพรรณบุรี - อ่างทอง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยวังทอง ปริมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายวิชาญ เกาเสน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	484,859.68	1.3392	649,324.08	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% หักประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	(ตัวอักษร) (-หกแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสตางค์-) ราคาเฉลี่ย / เมตร (บาท)			รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง 649,324.08 สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 649,324.08 -	
				1595.39	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ เกาเสน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพโรจน์ เกตุสมบูรณ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกริตพร เนียมสุข)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยวังทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ก่อสร้างคูาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 เริ่มจากเขตติดต่อตำบลวังยาง (ครูวินัย เสร็จกิจ) ถึงถนนสุพรรณบุรี - อ่างทอง
 ปริมาณงาน ขนาดปากเหมืองกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทางยาว 407 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากเขตติดต่อตำบลวังยาง (ครูวินัย เสร็จกิจ) ถึงถนนสุพรรณบุรี - อ่างทอง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยวังทอง ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ นายวิชาญ เกาเสน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคา ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภอเมือง 29.94-29.99 บาท/ลิตร

1. ราคาพาณิชย์จังหวัดเดือนม.ค.69 2.บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง 3.ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา 4.ราคาสี่บจากท้องตลาด 5.ราคาแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานปรับแต่งพื้นที่ทาง	1,383.80	ตร.ม.	0.00	0.00	2.57	3,556.37	3,556.37	3	
2	งานดินขุด	525.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	18.20	9,555.00	9,555.00	3	
3	งานดินถมขุดขึ้นรูป	691.90	ลบ.ม.	120.00	83,028.00	33.12	22,915.73	105,943.73	3,4	
4	งานคอนกรีต 240 KSC	97.68	ลบ.ม.	2,290.00	223,687.20	306.00	29,890.08	253,577.28	1,2	
5	เหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.20 ม.	1,452.00	ตร.ม.	21.50	31,218.00	5.00	7,260.00	38,478.00	1,2	
6	งานไม้แบบ	53.29	ลบ.ฟ.	900.00	47,961.00	270.00	14,388.30	62,349.30	1	
7	งานขุดรื้อท่อแล้วฝังกลบใหม่	38	ท่อน	300.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	4	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง								484,859.68		
(ตัวอักษร)		(-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบบแปดสตางค์-)								