

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเทศบาลพัฒนา 2 รวมทางเท้า(แยกประชาอุทิศ) รหัสสายทาง นว.ถ. 11-012
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลช่องแค อำเภอดาเกี จังหวัดนครสวรรค์
 ปริมาณงาน ขนาด 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร ยาว 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลช่องแค
 แบบเลขที่ ทถ-2-203
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุน	876,915.90	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหลัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	876,915.90	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	876,900.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.380 กม. ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,307,631.58 บาท

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรินทร์ รอดสงค์)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบุญเกิด โจทย์จันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายณพพล ธงศักดิ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเทศบาลพัฒนา 2 รวมทางเท้า(แยกประชาอุทิศ) รหัสสายทาง นว.ถ. 11-012

ปริมาณงาน ขนาด 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร ยาว 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลช่องแค อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลช่องแค

แบบเลขที่ ทถ-2-203

คำนวณราคากลางโดย นายบุญเกิด โจทย์จันทร์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางบ่้าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.4 งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	360.00	213.01	76,684.37	1.3642	290.59	104,612.82
	1.6	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.10 งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.11 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.12	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง		-	-	-	-	-	-
	2.1 งานแทคโคท (Tack Coat)	ตร.ม.	1,520.00	36.00	54,720.00	1.3642	49.11	74,649.02
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,520.00	326.58	496,401.60	1.3642	445.52	677,191.06
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	28.00	150.00	4,200.00	1.3642	204.63	5,729.64
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	72.00	150.00	10,800.00	1.3642	204.63	14,733.36
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก		-	-	-	-	-	-
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
6	งานป่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							

นายบุญเกิด โจทย์จันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายจรินทร์ รอดสังข์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายณพล ธงภักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แท่ง	-	-	-	-	-	-
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แท่ง	-	-	-	-	-	-
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แท่ง	-	-	-	-	-	-
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก		-	-	-	-	-	-
	7.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แท่ง	-	-	-	-	-	-
	กม. 0+000.00		-	-	-	-	-	-
	ขนาด 1-1.80x1.80		-	-	-	-	-	-
	ยาว - ม.		-	-	-	-	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								876,915.90

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

642,805.97
0.00

1.3642
1.2509




(นายจรินทร์ รอดดงศ์)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ



นายณณ เด็กอโสภาย์สังกะย

นายณณ เด็กอโสภาย์สังกะย



นายณพล รงกัฏดี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่ายรวม	=	635.46	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	635.46	บาท/ลบ.ม.

งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Crushed Rock Soil Aggregate Under Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัก)	=	216.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 40.00 กม.	=	90.84	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	306.84	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 306.84 x 1.50	=	460.26	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (Blend)	=	25.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	88.88	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	574.14	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	574.14	บาท/ลบ.ม.

งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุดซ่อมพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ผิวทาง (ชนทั้ง)	=	11.56	บาท/ตร.ม.
ชุดรื้อหินคลุก (0.20 ม.)	=	28.80	บาท/ตร.ม.
ชุดรื้อรองพื้นทาง (ลูกรัง) (0.20 ม.)	=	22.28	บาท/ตร.ม.
ค่าวัสดุหินคลุก (0.25 ม.)	=	115.07	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคาสสมและบดทับ (หินคลุกใหม่) (0.20 ม.)	=	28.47	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคาสสมและบดทับรองพื้นทาง(หินคลุกเดิม+หินคลุกใหม่) (0.20 ม.)	=	22.78	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	228.95	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	228.95	บาท/ตร.ม.

งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)

Tack Coat	=	8.79	บาท/ตร.ม.
Hot Mix 3 ซม. (13.88 ตร.ม./ตัน)	=	188.82	บาท/ตร.ม.
รวมค่าวัสดุ	=	197.61	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางาน Tack Coat ปูลาดและบดทับ (ตัวแปร 0.80)	=	15.40	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	213.01	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	213.01	บาท/ตร.ม.

งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)

ค่าจ้าง จากตารางที่ 1 1.0 ลิตร @ 29,480.82 บาท / ตัน	=	29.48	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.54	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	37.02	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	37.02	บาท/ตร.ม.

งานแทคโค้ต (Tack Coat)

ค่าจ้าง 0.3 ลิตร @ 29,314.82 บาท / ตัน	=	8.79	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.29	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	16.08	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	16.08	บาท/ตร.ม.

งานผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para - Asphalt Concrete)

หนา 5.0 ซม.

ปริมาณงาน PARA ASPHALT CONCRETE + ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	182.47	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100 กม. (ไม่เกิน 300 กม. = 161.30)	=	105.79	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 / 10,000.00	=	25.00	บาท/ตัน
ค่าจ้าง Para AC 0.052 ตัน @ 38,324.82	=	1,992.89	บาท/ตัน

นายอนุเมธิดา ไชยสิทธิ์
นายณัฏฐ์ไชยชาญกาญจนา

(นายจิรินทร์ รอดสงค์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายณัทพล ธงภักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ค่าหิน	0.74	ลบ.ม. @	427.57	=	316.40	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต			404.78	x 1.10	445.26	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	0.10	กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)			8.21	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปูลาดและบดทับหน้า			5.0	ชม. 1 (พิมพ์ 1 = บนผิวไหม้โค้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวเทคโค้ด)		
=	15.35	x	1.10	x	8.33	140.65 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม					3,034.20	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน			3,034.20 / 8.33		364.25	บาท/ตร.ม.
หมายเหตุ: ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน = (ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ + ลากพ่วง + ค่าขนส่งอุปกรณ์) x 80 ตัน						
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ						
L = ความยาวของโครงการ						

งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course) หน้า 5.0 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ				=	182.47	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	100	กม. (ไม่เกิน 300 กม. = 161.30)		=	105.79	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	250,000	/	10,000.00	=	25.00	บาท/ตัน
ค่ายาง AC	0.052	ตัน @	33,857.82	=	1,760.61	บาท/ตัน
ค่าหิน	0.74	ลบ.ม. @	427.57	=	316.40	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต				=	404.78	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	0.10	กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)		=	8.21	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปูลาดและบดทับหน้า			5.0	ชม. 2 (พิมพ์ 1 = บนผิวไหม้โค้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวเทคโค้ด)		
=	11.96	x	1.00	x	8.33	99.63 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,720.42	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน			2,720.42 / 8.33	=	326.58	บาท/ตร.ม.

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement) หน้า 5.0 ซม.

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทด-2-202	Panel Size	4.00	x	10.00	ม.	
(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ		1,520.00	ตร.ม.)			
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	28,000.00	=	5.36	บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	1,795.59	+	202.26	=	1,997.85	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต	40.00	ตร.ม.				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	40.00	x	5.36	=	214.29	บาท
ค่าคอนกรีต	2.00	ลบ.ม. @	1,997.85	=	3,995.70	บาท
ค่าขนส่ง	0.10 กม. =	1.00	x 15.18 x 2.00	=	30.36	บาท
ค่าเหล็กเสริม	52.640	กก. @	23.01 (ใช้ Wire Mesh @ 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.)	=	1,211.20	บาท
ลวดผูกเหล็ก		กก. @		=		บาท
ค่าแบบ	20.60	x	10.00	=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER)	12.21	x	40.00	=	488.40	บาท
ค่าปริมผิวทางคอนกรีต		x	(ปริมาณ 1, ไม่พิมพ์ 0)	=		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	6,145.95	บาท
ค่างานต้นทุน	6,145.95	/	40.00	=	153.65	บาท/ตร.ม.

งานขยายผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement) หน้า 5.0 ซม.

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01 (คิดจากผิวทางที่ขยาย 1 ด้าน)	Panel Size	4.00	x	10.00	ม.	
(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ		1,520.00	ตร.ม.)			
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	28,000.00	=	5.36	บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	1,795.59	+	202.26	=	1,997.85	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต	40.00	ตร.ม.				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	40.00	x	5.36	=	214.29	บาท

นายณณศักดิ์ ไชยสิทธิ์
นายณัฏฐ์ ไชยสิทธิ์

(นายจรินทร์ รอดสงค์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายณพล ธงภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คอนกรีต ค 1	2.87	ลบ.ม.	@	2,121.12	=	6,087.61	บาท
เหล็กเสริม	71.59	กก.	@	31.59	=	2,261.83	บาท
ลวดผูกเหล็ก	2.15	กก.	@	37.60	=	80.75	บาท
ไม้แบบ(1)	10.17	ตร.ม.	@	280.59	=	2,853.60	บาท
ชุดดิน ตกแต่งพื้นที่	3.360	ลบ.ม.	@	46.77	=	157.15	บาท
ค่างานต้นทุน					=	11,440.94	บาท/EACH

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว

งานตีเส้นจราจร (Marking)

งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)

ค่าสี	4	กก / ตร.ม.	@	42.00	=	168.00	บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.50	กก / ตร.ม.	@	60.00	=	30.00	บาท / ตร.ม.
ค่า Primer	1.00	ตร.ม.	@	24.00	=	24.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)			@	38.00	=	38.00	บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง , การสะท้อนแสง			@		=	0.00	บาท / ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน					=	260.00	บาท / ตร.ม.

งานตีเส้น Traffic Paint ชนิดที่ 2 (Yellow & White)

ค่าสี	1	ถัง / 50 ตร.ม. (โดยประมาณ)	@	58.00	=	58.00	บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.50	กก / ตร.ม.	@	60.00	=	30.00	บาท / ตร.ม.
ค่า Primer	1.00	ตร.ม.	@	24.00	=	24.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)			@	38.00	=	38.00	บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง , การสะท้อนแสง			@		=	0.00	บาท / ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน					=	150.00	บาท / ตร.ม.

งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก New R.C. Box Culverts

1-1.80x1.80 ยาว 0.00 ม.

AT STA. 0+000.00

มุม SKEW

0

องศา

ดินถมหลังท่อสูงไม่เกิน 3.00 เมตร

(ตามแบบมาตรฐานท่อเหลี่ยม คสล. ของกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทช -5-203/45 และแบบ ทช - 5 - 204/45)

งานชุดดิน	-	ลบ.ม.	@	46.77	=	0.00	บาท
งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	@	1,911.42	=	0.00	บาท
งานคอนกรีต ค.2	-	ลบ.ม.	@	2,261.59	=	0.00	บาท
ไม้แบบ (3)	-	ตร.ม.	@	401.12	=	0.00	บาท
ไม้ค้ำยัน ๘ 3" x 3.00 ม.	-	ตัน	@	50.00	=	0.00	บาท
ไม้ค้ำยัน ๘ 4" x 3.00 ม.	-	ตัน	@	70.00	=	0.00	บาท
RB6	-	กก.	@	31.59	=	0.00	บาท
RB9	-	กก.	@	31.59	=	0.00	บาท
DB12	-	กก.	@	29.26	=	0.00	บาท
DB16	-	กก.	@	29.26	=	0.00	บาท
DB20	-	กก.	@	28.86	=	0.00	บาท
DB25	-	กก.	@	28.86	=	0.00	บาท

นายณณภัฏ ไรท์สันสาร
นายณณภัฏ ไรท์สันสาร

(นายจรินทร์ รอดสงค)
ผู้จัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายพนพล ธงภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ข้อมูลเริ่มต้น โปรแกรมประมาณราคางานทาง

ป้อนข้อมูลในเกม สีเหลือง เท่านั้น

<<< กลับเมนู

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนเทศบาลพัฒนา 2 รวมทางเท้า(แยกประจักษ์ศิลปาคม) รหัสสายทาง: 1-012		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลช่องแคบ	อำเภอตากฟ้า	จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลช่องแคบ		
แบบเลขที่	ทบ-2-203	จังหวัด	นครสวรรค์
คำนวณราคาจากกลางเมื่อวันที่	3 ธันวาคม 2567	หน่วย	บาท/ลิตร
ค่าเผื่อ	0	7	32.50
ขนาดเบ้า	0	7	1.76

ป้อนข้อมูลโครงสร้างทาง

ชนิดของผิวทาง	แอสฟัลต์คอนกรีต	หนา	5	รวม	ชนิดของโครงสร้าง	ไม่มี	กว้าง	10
งานพื้นทาง	ไม่มี	หนา	0	รวม	งานเสริมเสริม	ไม่มี	กว้าง	10
งานรองพื้นทาง	ไม่มี	หนา		รวม	ราคาประเมินค่า	30,000.00	บาท/ไร่	
งานวัสดุตัดแยก ก	ไม่มี	หนา		รวม	ค่าดินถมที่ในช่อง	3.00	บาท/ลบ.ม.	
งานดินถม - ขึ้นถมบนทาง	ไม่มี	หนา		รวม				
งานปรับชั้นผิวทางเดิม	ไม่มี	หนา		รวม				
งาน Re-surface (Re-surface Receding)	ไม่มี	หนา		รวม				
ช่องที่ 1 จาก กบ. ที่	0+000.00	ถึง กบ. ที่	0+380.00	มีจราจรทาง	ไม่มีไฟส่อง	0.00	ม.	
ช่องที่ 2 จาก กบ. ที่	0+000.00	ถึง กบ. ที่	0+000.00	มีจราจรทาง	ไม่มีไฟส่อง	0.00	ม.	
ช่องที่ 3 จาก กบ. ที่		ถึง กบ. ที่		มีจราจรทาง	ไม่มีไฟส่อง		ม.	
ช่องที่ 4 จาก กบ. ที่		ถึง กบ. ที่		มีจราจรทาง	ไม่มีไฟส่อง		ม.	

ป้อนข้อมูล หัวยกมล ดสส. ถ้าพบปากท่อกลมคอนกรีต บ่อพัก ดสส. และช่องเหลี่ยม ดสส.

งานทำยกมล ดสส. ชั้น 3	ท่อกลมขนาด ๕ 0.30 ม. ชั้น 3	เมตร
ท่อกลมขนาด ๕ 1.00 ม. ชั้น 3	เมตร	

(นายจิรินทร์ รอดสงค์)

นักจัดการงาน

นายณพพล ธงภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เหล็ก RB Ø 19 มม.	บ./คืบ	25,644.00	83.00	133.98	80.00	2,900.00	28,757.98	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เหล็ก DB Ø 12 มม.	บ./คืบ	25,742.00	83.00	133.98	80.00	3,300.00	29,255.98	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เหล็ก DB Ø 16 มม.	บ./คืบ	25,747.00	83.00	133.98	80.00	3,300.00	29,260.98	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เหล็ก DB Ø 20 มม.	บ./คืบ	25,747.00	83.00	133.98	80.00	2,900.00	28,960.98	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เหล็ก DB Ø 25 มม.	บ./คืบ	25,747.00	83.00	133.98	80.00	2,800.00	28,960.98	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
Wire Mesh Ø 4 มม. @ 10 x 30 cm.	บ./ตร.ม.	25.00	83.00	0.18	0.10	5.00	30.28	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ลวดผูกเหล็ก	บ./คืบ	37.39	83.00	0.13	0.08		37.60	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./คืบ	2,803.00	83.00	133.98	50.00		2,896.98	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ยาง AC - 60 / 70	บ./คืบ	33,533.00	180.00	289.82	35.00		33,857.82	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ยาง CSS - 1	บ./คืบ	29,166.00	180.00	289.82	25.00		29,480.82	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ยาง CRS - 2	บ./คืบ	29,000.00	180.00	289.82	25.00		29,314.82	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ยาง PARA - AC	บ./คืบ	38,000.00	180.00	289.82	35.00		38,324.82	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
หินปูน	บ./ลบ.ม.	216.00	67.70	151.57			367.57	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	336.00	67.70	151.57			487.57	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	336.00	67.70	151.57			487.57	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	276.00	67.70	151.57			427.57	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
หินผสมเอสพลัต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	216.00	40.00	90.84			306.84	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
หินคลุก	บ./ลบ.ม.	450.00	67.70	151.57			601.57	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
กรวดผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	210.00	70.00	158.31			368.31	รณบรรทด 10 สล + ลากพวง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	100.00	70.00	253.31			385.99	รณบรรทด 10 สล	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
วัสดุถม	บ./ลบ.ม.	10.00	140.00	504.97			547.65	รณบรรทด 10 สล	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	3.00	2.00	14.16			39.36	รณบรรทด 10 สล	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	331.00	19.50	70.04			401.04	รณบรรทด 10 สล	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	250.00	19.50	19.80			269.80	รณบรรทด 10 สล	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	400.00	19.50	29.70			429.70	รณบรรทด 10 สล	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	700.00	19.50	39.60			739.60	รณบรรทด 10 สล	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน	850.00	19.50	52.80			1,002.80	รณบรรทด 10 สล	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	1,350.00	19.50	95.04			1,445.04	รณบรรทด 10 สล	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ท่อกลมขนาด Ø 1.20 ม. ชั้น 3	ท่อน	2,356.44	19.50	118.80			2,455.24	รณบรรทด 10 สล	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ท่อกลมขนาด Ø 1.50 ม. ชั้น 3	ท่อน	5,233.64	19.50	190.08			5,423.72	รณบรรทด 10 สล	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

นายธนวัฒน์ ใจดี
นายธนวัฒน์ ใจดี

(นายจิรพันธุ์ รอดสงค)

นายธนวัฒน์ ใจดี
นายธนวัฒน์ ใจดี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการปฏิบัติงาน

