

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี


สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาตามแบบเลขที่ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน /	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง	676,596.00	1.3078	884,852.25	เงื่อนไข FACTOR F.
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (รถเครน)	80,000.00		80,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	สรุป ค่าก่อสร้างเป็นเงิน			964,852.25	
	คิดเป็นเงิน	เก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน		964,000.00	บาท

ประธานกรรมการ




19/7/2567

นายวิวัฒน์ชัย แสงศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ



19/7/2567

นางสาววันวิสาข์ สดิตยพงษ์

พนักงานทรัพยากรบุคคล

กรรมการ



19/7/2567

นายมานะ เหล่าเปีย


ช่างก่อสร้าง ช๔


ประมาณราคา ปรับปรุงหลังคาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี


สถานที่ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเปลี่ยนหลังคา								
	- งานรื้อหลังคา	1.00	งาน		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	รื้อออก
	- งานติดตั้งหลังคาเมทัลชีทหนา 0.47 มม.	398.00	ตร.ม.	650.00	258,700.00	150.00	59,700.00	318,400.00	
	(กำหนดฐานและสีภายหลัง)								
	- งานปรับระดับพื้นพร้อมระบบกันซึม	46.00	ตร.ม.	1,200.00	55,200.00		-	55,200.00	รวมค่าแรง
	(เสนอรูปแบบ)								
2	- งานติดตั้งครอบข้างเมทัลชีทหนา 0.47 มม.	38.80	เมตร	450.00	17,460.00	150.00	5,820.00	23,280.00	
	- งานเปลี่ยนรางตะไคร้	28.32	เมตร	550.00	15,576.00		-	15,576.00	รวมค่าแรง
	- งานติดตั้งตะแกรงกันนก	4.00	จุด	1,200.00	4,800.00		-	4,800.00	รวมค่าแรง
	(ตะแกรงเหล็กอีก xs-31 สแตนเลส)								
	งานเปลี่ยนผ้าเพดาน								
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	1.00	งาน		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	รื้อออก
	- งานติดตั้งฝ้าอลูมิเนียมแนวยาว รุ่นตัว C	167.00	ตร.ม.	1,400.00	233,800.00		-	233,800.00	รวมค่าแรง
	- งานเปลี่ยนโคมดาวไนไลท์ LED 20w	22.00	ชุด	450.00	9,900.00	120.00	2,640.00	12,540.00	
	รวม							676,596.00	


(นายวิวัฒน์ชัย แสงศิริ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววิวัฒน์ สติยพงษ์
พนักงานทรัพยากรบุคคล


นายมานะ เหลาเป็ย
ช่างก่อสร้าง๔