

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย พรหมภักดี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๖.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๘๔ ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร.๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๑.๐๐ - ๓๑.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๖๔๑,๓๙๐.๐๗	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป		๖๔๑,๓๙๐.๐๗	
	คิดเป็นเงินเพียง	๖๔๑,๓๙๐.๐๗	
ตัวอักษร	หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุกสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

13 พ.ย. 2568

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย พรหมภักดี ผิวงจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๖.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๘๔ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอนแก่น ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทางขนาดเบา	๑,๑๓๑.๖๐	ตร.ม.	๑.๗๔	๑,๙๖๘.๙๘	๑,๓๖๔๒	๒,๓๗๔	๒,๖๘๖.๐๘	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร								
	๒.๑งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙.๒๐	ลบ.ม.	๖๕๔.๒๑	๓๒,๑๘๗.๑๓	๑,๓๖๔๒	๘๙๒.๔๗	๔๓,๙๐๙.๖๘	
	๒.๒งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๘๔.๐๐	ตร.ม.	๓๙๒.๖๖	๓๘๖,๓๗๗.๔๔	๑,๓๖๔๒	๕๓๕.๖๗	๕๒๗,๐๙๖.๑๐	
	๒.๓ Expansion Joint	๑๖.๐๐	ม.	๑๔๘.๔๐	๒,๓๗๔.๔๐	๑,๓๖๔๒	๒๐๒.๔๕	๓,๒๓๙.๑๖	
	๒.๔ Contraction Joint	๘๐.๐๐	ม.	๑๕๒.๐๑	๑๑,๓๖๐.๘๐	๑,๓๖๔๒	๑๙๓.๗๓	๑๕,๔๙๘.๔๐	
๓	งานหุ้มผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร				-			-	
	๓.๑งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๑.๓๗	ลบ.ม.	๓๙๒.๖๖	๕๓๗.๙๔	๑,๓๖๔๒	๕๓๕.๖๗	๗๓๓.๘๖	
	๓.๒งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘.๗๔	ตร.ม.	๖๕๔.๒๑	๑๒,๒๕๙.๙๐	๑,๓๖๔๒	๘๙๒.๔๗	๑๖,๗๒๔.๙๕	
๔	งานไหล่ทางหินคลุก				-			-	
	๔.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๒๙.๕๒	ลบ.ม.	๒๔๗.๕๐	๗,๓๐๖.๒๐	๑,๓๖๔๒	๓๓๗.๖๔	๙,๙๖๗.๑๒	
๕	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	๓๒๐.๐๐	ตร.ม.	๔๙.๓๓	๑๕,๗๘๕.๖๐	๑,๓๖๔๒	๖๗.๓๐	๒๑,๕๓๔.๗๒	
	รวมยอด				๔๗๐,๑๕๘.๔๐		๓,๖๕๙.๗๗	๖๔๑,๓๙๐.๐๗	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๖๔๑,๓๙๐.๐๗	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทิพย์ แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุกสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ