

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ประเภทงาน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ชะเนิง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะเนิง  
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ชะเนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ออกแบบและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะเนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	452,410.24	1.3091	592,250.24	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %				
			รวม	592,250.24	
			ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น	592,250.24	
(ตัวอักษร)	ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์				

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะเนิง ที่ 282/2568 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวภัทรวดี อุดทั้งใจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะเนิง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายันทพงษ์ คำยันต์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ

(จำสืบเอกปิ่นฐวิชญ์ สิริธัญโรจน์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..........อนุมัติราคากลาง

(นางสาวภัทรวดี อุดทั้งใจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะเนิง

บัญชีแสดงรายละเอียดวัสดุและค่าแรง

ปร.4

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ชะนิง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน วางท่อประปา พีวีซี ศก. 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวรวม 3,821 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ชะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อประปา พีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ศก. 2 นิ้ว	955.25	ท่อน	245.79	234,790.90	164.00	156,661.00	391,451.90	
2	ท่อประปา พีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ศก. 1/2 นิ้ว	15.00	ท่อน	57.71	865.65	124.00	1,860.00	2,725.65	
3	ข้อต่อตรง พีวีซี 2 นิ้ว	955.00	อัน	24.30	23,206.50		-	23,206.50	
4	ข้อต่อ พีวีซี ข้องอ 2 นิ้ว	65.00	อัน	35.51	2,308.15		-	2,308.15	
5	ข้อต่อ พีวีซี ข้องอ 1/2 นิ้ว	120.00	อัน	5.61	673.20		-	673.20	
6	ข้อต่อสามทาง พีวีซี 2 นิ้ว	18.00	อัน	46.73	841.14		-	841.14	
7	ข้อต่อสามทาง พีวีซี 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	120.00	อัน	46.73	5,607.60		-	5,607.60	
8	ฝาครอบ พีวีซี 1/2 นิ้ว	120.00	อัน	4.50	540.00		-	540.00	
9	ประตุน้ำ พีวีซี 2 นิ้ว	12.00	อัน	193.00	2,316.00		-	2,316.00	
10	กาวประสานท่อ 1,000 กรัม	25.00	กระป๋อง	500.00	12,500.00		-	12,500.00	
11	งานร้อยคอนกรีตพร้อมเทคอนกรีตคืนสภาพเดิม	65.00	เมตร	157.54	10,240.10		-	10,240.10	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>				<b>293,889.24</b>		<b>158,521.00</b>	<b>452,410.24</b>	

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยหยวก หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ชะนิง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะนิง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยหยวก หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ชะนิง  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๕๙๒,๒๕๐.๒๔ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดวัสดุและค่าแรง (แบบ ปร.๔)
  - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางสาวภัทรวดี อุดทังไข ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ชะนิง ประธานกรรมการฯ
  - ๖.๒ นายนิธิพงษ์ คำยันต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
  - ๖.๓ จำสิบเอกปิ่นรุจิวิญญ์ สิริธัญโรจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ