

จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		(บาท)			
๑.	ค่าวัสดุและแรงงาน	๖๗๐,๘๕๔,๙๒	๑.๓๖๕๒	๙๑๕,๑๘๗,๑๐	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๑๕,๑๘๗,๑๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๙๑๕,๑๘๗,๑๐	
	ตัวอักษร				

(เก็บสำเนาหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)

(ငါ့အတွက်).....

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....การธนาคาร
1

(นางอรอนงค์ สมสาวย)

ผลิตภัณฑ์อาหารส่วนตำบลของดี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

.....ศาสตราจารย์

(นางสาวอรุณทิพย์ บุญคุ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวสร้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองสี่ อำเภอกลองหลวง จังหวัดพทุมธานี

แบบเลขที่ ๔๖/๒๕๖๘

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2569

ลักษณะโครงการ โดยมีผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.คลองสี่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F (F _N)	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน		ราคา	จำนวนเงิน	
๑	งานเคลียร์พื้นที่เดิม	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๑.๔๗	๑,๔๗๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒.๐๑	๒,๐๐๕.๓๗	
๒	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.แน่น	๕๐.๐๐๐๐	๗๕๑.๑๙	๓๗,๕๕๙.๕๐	๑.๓๖๔๒	๑,๐๒๔.๗๗	๕๑,๒๓๘.๖๗	
๓	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๕๗๑.๓๓	๕๗๑,๓๓๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๗๗๙.๔๑	๗๗๙,๔๐๘.๓๙	
๔	งาน EXPANSION JOINT	ม.	๘.๐๐	๒๓๖.๐๙	๑,๘๘๘.๗๒	๑.๓๖๔๒	๓๒๒.๐๗	๒,๕๗๖.๕๙	
๕	งาน CONSTRUCTION JOINT	ม.	๘๘.๐๐	๘๗.๙๐	๗,๗๓๕.๒๐	๑.๓๖๔๒	๑๑๙.๙๑	๑๐,๕๕๒.๓๖	
๖	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.แน่น	๕๐.๐๐	๗๒๗.๕๓	๓๖,๓๗๖.๕๐	๑.๓๖๔๒	๙๙๒.๕๐	๔๙,๖๒๔.๘๒	
๗	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๑๙,๗๘๐.๙๐	
	รวมค่าก่อสร้าง				๖๗๐,๘๕๙.๙๒			๙๑๕,๑๘๗.๑๐	