

ร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)  
รายการปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**๑. ความเป็นมา**

เนื่องจากห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) มีอายุการใช้งานกว่า ๒๔ ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เกิดปัญหาระบบท่อน้ำประปารั่วซึม ทำให้ฝ้าเพดานผุพังเสียหาย และท่อระบายน้ำตัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณ พื้นห้องน้ำและห้องสำนักงานที่มีพื้นที่ติดกับห้องน้ำ ซึ่งเป็นอันตรายต่อบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ อีกทั้งสุขภัณฑ์ จำนวนมากมีสภาพชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี จึงมีความจำเป็นจะต้องปรับปรุง ห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ให้พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย งบประมาณ ๕๘,๗๕๗,๘๐๐.- บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา งบประมาณ ๑๔,๙๕๐,๐๐๐.- บาท ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๔๙๘๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

๒.๒ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรและประชาชนผู้มาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่)

**๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน ที่มีการประกาศราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐,๐๐๐. - บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ หน่วยงานของรัฐ

/๓.๘ ไม่เป็น...



(นายจิตรกร สุวรักษ์)  
ประธานกรรมการ



(นายเอกศักดิ์ อรุณมาศ)  
กรรมการ



(นายอนันต์ ปันทองพันธุ์)  
กรรมการ

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสงขลา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

#### ๔. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

แบบโครงการปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) เลขที่แบบ ยผจ.สข.๐๓๓/๒๕๖๗

#### ๕. กำหนดส่งมอบงาน

กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๓๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

#### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

#### ๗. วงเงินงบประมาณ

๑๔,๙๕๐,๐๐๐ (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

#### ๘. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงิน เป็นงวดงาน จำนวน ๙ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนวัสดุปูพื้น, ผนัง, สุขภัณฑ์, ฝ้าเพดาน, ระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง, พื้นหินเคาท์เตอร์, กระจกเงาเดิมในห้องน้ำ ชั้น ๑ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง ชั้น ๑ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ ฉาบปูน ผนังหลังโถปัสสาวะชาย, ฉาบปูนผนังใต้ฝ้าเพดานเดิม ชั้น ๑ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพื้นทรายปรับระดับ ทากันซึมพร้อมปูกระเบื้องพื้น, ผนังและติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๑ โซน A ทั้งหมด
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน, ไฟฟ้าและแสงสว่าง ชั้น ๑ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ



(นายจิตรกร สุวรักษ์)  
ประธานกรรมการ



(นายเอกศักดิ์ อรุณมาศ)  
กรรมการ



(นายอภิรักษ์ ปันทองพันธุ์)  
กรรมการ

/งานติดตั้ง...



- งานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป, เปลี่ยนบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประตู ชั้น ๑ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานต่อเติมห้องน้ำ, ห้องอาหาร (ตามแบบรูปรายการ) เว้นครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ในห้องกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสงขลา ได้แล้วเสร็จ

โดยให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนวัสดุปูพื้น, ผนัง, สุขภัณฑ์, ฝ้าเพดาน, ระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง, พื้นหินเคาท์เตอร์, กระเบื้องเดิมในห้องน้ำ ชั้น ๑ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง ชั้น ๑ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ ฉาบปูน ผนังหลังโถปัสสาวะชาย, ฉาบปูนผนังใต้ฝ้าเพดานเดิม ชั้น ๑ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพื้นทรายปรับระดับ ทากันซึมพร้อมปุกระเบื้องพื้น, ผนังและติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๑ โซน A ทั้งหมด
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน, ไฟฟ้าและแสงสว่าง ชั้น ๑ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป, เปลี่ยนบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประตู ชั้น ๑ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานต่อเติมห้องน้ำ, ห้องอาหาร (ตามแบบรูปรายการ) เว้นครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ในห้องสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ได้แล้วเสร็จ

โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนวัสดุปูพื้น, ผนัง, สุขภัณฑ์, ฝ้าเพดาน, ระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง, พื้นหินเคาท์เตอร์, กระเบื้องเดิมในห้องน้ำ ชั้น ๒ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง ชั้น ๒ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานก่ออิฐ ฉาบปูน ผนังหลังโถปัสสาวะชาย, ฉาบปูนผนังใต้ฝ้าเพดานเดิม ชั้น ๒ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานเทพื้นทรายปรับระดับ ทากันซึมพร้อมปุกระเบื้องพื้น, ผนังและติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๒ โซน A ทั้งหมด
  - งานติดตั้งฝ้าเพดาน, ไฟฟ้าและแสงสว่าง ชั้น ๒ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป, เปลี่ยนบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประตู ชั้น ๒ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนวัสดุปูพื้น, ผนัง, สุขภัณฑ์, ฝ้าเพดาน, ระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง, พื้นหินเคาท์เตอร์, กระเบื้องเดิมในห้องน้ำ ชั้น ๒ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง ชั้น ๒ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ ฉาบปูน ผนังหลังโถปัสสาวะชาย, ฉาบปูนผนังใต้ฝ้าเพดานเดิม ชั้น ๒ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพื้นทรายปรับระดับ ทากันซึมพร้อมปุกระเบื้องพื้น, ผนังและติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๒ โซน B ทั้งหมด
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน, ไฟฟ้าและแสงสว่าง ชั้น ๒ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป, เปลี่ยนบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประตู ชั้น ๒ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานต่อเติมห้องน้ำ, ห้องอาหาร (ตามแบบรูปรายการ) เว้นครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ในห้องหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสงขลา ได้แล้วเสร็จ

โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

/งวดที่ ๕...



(นายจิตรกร สุวารักษ์)  
ประธานกรรมการ



(นายเอกศักดิ์ อรุณมาศ)  
กรรมการ



(นายอนันต์ ปันทองพันธุ์)  
กรรมการ



งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนวัสดุปูพื้น, ผนัง, สุขภัณฑ์, ฝ้าเพดาน, ระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง, พื้นหินเคาท์เตอร์, กระจกเงาเดิมในห้องน้ำ ชั้น ๓ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง ชั้น ๓ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ ฉาบปูน ผนังหลังโถปัสสาวะชาย, ฉาบปูนผนังใต้ฝ้าเพดานเดิม ชั้น ๓ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพื้นทรายปรับระดับ ทากันซึมพร้อมปูกระเบื้องพื้น, ผนังและติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๒ โซน B ทั้งหมด
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน, ไฟฟ้าและแสงสว่าง ชั้น ๓ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป, เปลี่ยนบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประตู ชั้น ๓ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานต่อเติมห้องน้ำ, ห้องอาหาร (ตามแบบรูปรายการ) เว้นครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ในห้องรองผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา ได้แล้วเสร็จ

โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนวัสดุปูพื้น, ผนัง, สุขภัณฑ์, ฝ้าเพดาน, ระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง, พื้นหินเคาท์เตอร์, กระจกเงาเดิมในห้องน้ำ ชั้น ๓ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง ชั้น ๓ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ ฉาบปูน ผนังหลังโถปัสสาวะชาย, ฉาบปูนผนังใต้ฝ้าเพดานเดิม ชั้น ๓ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพื้นทรายปรับระดับ ทากันซึมพร้อมปูกระเบื้องพื้น, ผนังและติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๓ โซน B ทั้งหมด
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน, ไฟฟ้าและแสงสว่าง ชั้น ๓ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป, เปลี่ยนบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประตู ชั้น ๓ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานต่อเติมห้องน้ำ, ห้องอาหาร (ตามแบบรูปรายการ) เว้นครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ในห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้แล้วเสร็จ

โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนวัสดุปูพื้น, ผนัง, สุขภัณฑ์, ฝ้าเพดาน, ระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง, พื้นหินเคาท์เตอร์, กระจกเงาเดิมในห้องน้ำ ชั้น ๔ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง ชั้น ๔ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ ฉาบปูน ผนังหลังโถปัสสาวะชาย, ฉาบปูนผนังใต้ฝ้าเพดานเดิม ชั้น ๔ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพื้นทรายปรับระดับ ทากันซึมพร้อมปูกระเบื้องพื้น, ผนังและติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๔ โซน A ทั้งหมด
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน, ไฟฟ้าและแสงสว่าง ชั้น ๔ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป, เปลี่ยนบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประตู ชั้น ๔ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ

โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน ดังนี้

- งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง ชั้น ๔ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ ฉาบปูน ผนังหลังโถปัสสาวะชาย, ฉาบปูนผนังใต้ฝ้าเพดานเดิม ชั้น ๔ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ

/งานเทพื้น...



(นายจิตรกร สุวรักษ์)  
ประธานกรรมการ



(นายเอกศักดิ์ อรุณมาศ)  
กรรมการ



(นายอนันท์ ปันทองพันธุ์)  
กรรมการ

- งานเทพื้นทรายปรับระดับ ทากันซึมพร้อมปูกระเบื้องพื้น, ผนังและติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๔ โซน B ทั้งหมด
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน, ไฟฟ้าและแสงสว่าง ชั้น ๔ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป, เปลี่ยนบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประตู ชั้น ๔ โซน B ทั้งหมดแล้วเสร็จ โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนวัสดุปูพื้น, ผนัง, สุขภัณฑ์, ฝ้าเพดาน, ระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง, พื้นหินเคาท์เตอร์, กระเบื้องเดิมในห้องน้ำ ชั้น ๕ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี/น้ำทิ้ง ชั้น ๕ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ ฉาบปูน ผนังหลังโถบัสสาวะชาย, ฉาบปูนผนังใต้ฝ้าเพดานเดิม ชั้น ๕ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพื้นทรายปรับระดับ ทากันซึมพร้อมปูกระเบื้องพื้น, ผนังและติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๕ โซน A ทั้งหมด
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน, ไฟฟ้าและแสงสว่าง ชั้น ๕ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป, เปลี่ยนบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประตู ชั้น ๕ โซน A ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงโถงห้องน้ำ ชั้น ๑ - ๕ ทั้งหมด งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์งานอื่น ๆ

แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการทั้งหมดพร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย

โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่ง ก่อนหรือหลังหรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อย ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน (ส่งข้ามงวดได้) ยกเว้นงานงวดสุดท้าย

#### ๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจิตรกร สุวรักษ์)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกศักดิ์ อรุณมาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดสงขลา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภินันท์ ปิ่นทองพันธุ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักงานจังหวัดสงขลา