

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แบบงานทาง 1

การก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 204 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 816 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท.จังหวัด นราธิวาส ราคา 34.00-34.99 บาท

วันที่

ราคาวัสดุเดือน ม.ค. - มิ.ย. พ.ศ.2569

ระยะขนส่ง 12 - 54 กม. ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง(กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ทางเรือ (บาท)	ค่า ขนถ่าย (บาท)	ค่าแรง ตัด-ตัด (บาท)	รวมค่า ขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง									
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	416.00	54				54	162.53				162.53	578.53	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัด
2	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	ตัน		54				54	116.10					116.10	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัด
3	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	ตัน	26,147.50	54				54	116.10				116.10	26,263.60	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัด
4	เหล็ก WIRE MESH คก. 4 มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	40.00											35.00		ราคาในพื้นที่ อ.สุโงโก-ลก
5	คอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	2,679.44	0				0	0.00				-	2,679.44		ราคาพาณิชย์จังหวัด
6	ลูกรัง	ลบ.ม.	50.00	12				12	36.91				36.91	86.91	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาในพื้นที่ ต.มูโนะ อ.สุโงโก-ลก
7	ท่อ PVC 1 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	82.24											82.24		ราคาพาณิชย์จังหวัด

หมายเหตุ วัสดุแต่ละชนิดให้ระบุที่มาทุกรายการ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายมะยู เจาะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุรเชษฐ์ ลือเมะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบูโยะ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย ทองศรีเทพ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพลกฤษณ์ อำนวนโชติสกุล)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเปาะนิมะพร้าว

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 204 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 816 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สายเปาะนิมะพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลปุโยะ อ.สุโขทัย จ.นราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปุโยะ

ระยะทางดำเนินการ 204 เมตร

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย หน่วยXFn	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง											
1	งานวางป่าและปรับพื้นที่	ตร.ม.	816.00	1.84	1,501.44	1.4054	2.586	-	2,110.12	2,110.12	2,110.12	
2	ทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.80	578.53	23,604.02	1.4054	813.07	-	33,173.10	33,173.10	33,173.10	
3	งานเหล็ก											
3.1	เหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	816.00	45.00	36,720.00	1.4054	63.24	-	51,606.29	51,606.29	51,606.29	
	ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.#											
3.2	เหล็ก (RB) ขนาด 19 มม.	ตัน						-	-	-	-	
3.3	เหล็ก (RB) ขนาด 15 มม.	ตัน	0.2627	26,263.60	6,899.45	1.4054	36,910.86	-	9,696.48	9,696.48	9,696.48	
4	งานคอนกรีตผิวทางหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	816.00	424.52	346,406.96	1.4054	596.62	-	486,840.34	486,840.34	486,840.34	
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	เมตร	16.00	16.21	259.34	1.4054	22.78	-	364.48	364.48	364.48	
6	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	64.00	16.06	1,028.00	1.4054	22.57	-	1,444.75	1,444.75	1,444.75	
7	รอยต่อตามยาว	เมตร						-	-	-	-	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	30.600	144.33	4,416.38	1.4054	202.84	-	6,206.77	6,206.77	6,206.77	
9	ท่อ PVC 1 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	-	82.24	-	1.4054	115.58	-	-	-	-	
10	งานตีเส้นจราจร (THERMOPLASTIC PAINT)											
	สีขาว กว้าง 0.10 ม.(2 เส้นขอบทาง)	ตร.ม.	40.80	290.00	11,832.00	1.4054	407.57	-	16,628.69	16,628.69	16,628.69	
	สีเหลือง กว้าง 0.10 ม.(1 เส้นกลาง)	ตร.ม.			-		-	-	-	-	-	
					431,166.15						605,960.90	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย หน่วยXFn	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				431,166.15						605,960.90	
11	งานวางท่อกลม คสล.-Ø 0.40 m.	เมตร			-	1.4054	-		-	-	-	
12	งานวางท่อกลม คสล.-Ø 0.60 m.	เมตร			-	1.4054	-	-	-	-	-	
13	งานวางท่อกลม คสล.-Ø 1.00 m.	เมตร		-	-	1.4054	-	-	-	-	-	
14	งานวางท่อกลม คสล.-Ø 1.20 m	เมตร	-	-	-	1.4054	-	-	-	-	-	
					431,166.15						605,960.90	

จังหวัดนราธิวาส

ใช้ Factor F 1.4054

ราคาน้ำมัน 34.00-34.99บาท

เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

คำนวณต้นทุน(งานทาง)=

431,166.15 บาท

Factor F= 1.4054

เงินประกันผลงานหัก 0%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายมะยู เจาะแฉ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุรเชษฐ์ ลือเมะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบูโยะ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย ทองศรีเทพ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพลกฤษณ์ อำนวยโชติสกุล)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน