

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดชุมพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๓,๑๘๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

- โดยสังเขป :
- รื้อถอนกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเดิม
 - รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวเดิม
 - รื้อถอนโคมไฟเดิม
 - งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
 - งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมทาสี
 - งานติดตั้งโคมไฟตะแกรง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๓,๑๓๒,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

- ๕.๑ แบบ ปร.๔พ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
- ๕.๒ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ.)
- ๕.๓ แบบ ปร.๕พ : สรุปค่างานกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
- ๕.๔ แบบ ปร.๕ : สรุปค่างานกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (BOQ.)
- ๕.๕ แบบ ปร.๖ : สรุปค่างานกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------------|---------------|---|
| ๖.๑ | นายสันติ เคลือบอาบ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |  |
| ๖.๒ | นางทัศนภรณ์ เกตุไฉย | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | กรรมการ |  |
| ๖.๓ | นายจรุวัฒน์ พร้อมสกุล | พนักงานวิศวกรโยธา | กรรมการ |  |

- ☐ โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร
- ☐ สถานที่ดำเนินการ ศาลากลางจังหวัดชุมพร
- ☐ แบบเลขที่ ยผจ.ขพ. 4/256๕
- ☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
- ☐ แบบ ปร.4 ,ปร.4พ,ปร.5พ และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 5 แผ่น
- ☐ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร	13,132,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	13,132,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	13,132,000.00	
(ตัวอักษร) (ลิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 3636/2567 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567


 ประธานกรรมการ
 (นายสันติ เคลือบอาบ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร


 กรรมการ
 (นางทัศนภรณ์ เกตุบุญ) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 สำนักงานจังหวัดชุมพร


 กรรมการ
 (นายจรัลวัฒน์ พร้อมสกุล) พนักงานวิศวกรโยธา
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

สรุปรายการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5

- กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
- โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร
- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
- แบบเลขที่ ยผจ.ชพ. 4/2566
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
- แบบ ปร.4 , ปร.4พ และ ปร.5พ ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น
- กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
1	-ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลาง จังหวัดชุมพร	9,386,073.55	1.2889	12,097,710.20	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	967,200.00	1.0700	1,034,904.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี..... 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			13,132,614.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			13,132,000.00	
	(ตัวอักษร) (สิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 3636/2567 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567


 (นายสันติ เคลือบอาบ) ประธานกรรมการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร


 (นางทัศนภรณ์ เกตุไฉย) กรรมการ
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 สำนักงานจังหวัดชุมพร


 (นายจรัสวัฒน์ พร้อมสกุล) กรรมการ
 พนักงานวิศวกรโยธา
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

- C รายการ งานจัดหานั่งร้านเหล็กและหลังคาผ้าใบเพื่อใช้ในการจัดทำหลังคาชั่วคราว
- C โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร
- C สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
- C รายการแบบ ยผจ.ขพ. 4/2566
- C หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดชุมพร
- C กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ รายการนี้

เนื่องจากอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพรเป็นอาคารสูง 4 ชั้น จึงจำเป็นต้องจัดหานั่งร้านเหล็กหรือเช่ารถโมบายเครน เพื่อใช้งานซ่อมแซม และขนย้ายวัสดุก่อสร้าง รวมถึงจำเป็นต้องมีหลังคาผ้าใบคลุมในใช้ขณะกำลังดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์

2.รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานจัดหานั่งร้านเหล็กเพื่อใช้ในขนย้ายวัสดุก่อสร้างและหลังคาผ้าใบสำหรับหลังคาชั่วคราว	967,200.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	967,200.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	67,704.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,034,904.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 3636/2567 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567


ประธานกรรมการ
(นายสันติ เคลือบอาบ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร


กรรมการ
(นางทัศนภรณ์ เกตุניים) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
สำนักงานจังหวัดชุมพร


กรรมการ
(นายจรรวัฒน์ พร้อมสกุล) พนักงานวิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

รายการกำหนดราคากลางก่อสร้าง โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ ยผจ.ชพ. 4/2566

ฝ่าย/งาน กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สำนัก/กอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเดิม	8,080.00	ตร.ม.	-	-	25.00	202,000.00	202,000.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวเดิม	4,294.00	ตร.ม.	-	-	25.00	107,350.00	107,350.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนโคมไฟเดิม	504.00	ชุด	-	-	25.00	12,600.00	12,600.00	รื้อกอง
	รวมค่างานรื้อถอน				-		321,950.00	321,950.00	
	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา								
	- งานกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ	80,841.00	แผ่น	47.00	3,799,527.00	-	-	3,799,527.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	8,080.00	ตร.ม.	92.50	747,400.00	20.00	161,600.00	909,000.00	
	- งานเชิงชายไม้สำเร็จรูป (2 IN 1)	1,272.00	เมตร	285.00	362,520.00	45.00	57,240.00	419,760.00	
	- ระบบครอบแห้ง	390.00	เมตร	600.00	234,000.00	-	-	234,000.00	
	- น็อตยึดกระเบื้อง	323.364	กล่อง	450.00	145,513.80	-	-	145,513.80	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	8,080.00	ตร.ม.	-	-	74.00	597,920.00	597,920.00	
	- ซ่อมแซมโครงหลังคาพร้อมทาสีกันสนิม	1,616.00	ตร.ม.	120.00	193,920.00	60.00	96,960.00	290,880.00	
	- รางน้ำตะเข้กลาวไนซ์เคลือบสี 15 ซม.	340.00	เมตร	250.00	85,000.00	25.00	8,500.00	93,500.00	
	- งานทาสีเชิงชาย+บันลม	359.25	ตร.ม.	49.00	17,603.25	34.00	12,214.50	29,817.75	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีพอดีย ฉาบรอยต่อเรียบ	3,252.00	ตร.ม.	235.00	764,220.00	75.00	243,900.00	1,008,120.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมไม้มอบ 1 นิ้ว								
	- งานฝ้าเพดานลายไม้ ฝ้าระยองระบายอากาศ กันแมลง 0.60x1.20 ม.	1,042.00	ตร.ม.	273.00	284,466.00	75.00	78,150.00	362,616.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมไม้มอบ 1 นิ้ว								
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	4,294.00	ตร.ม.	55.00	236,170.00	30.00	128,820.00	364,990.00	
	- งานติดตั้งโคมไฟตะแกรง	504.00	ชุด	1,450.00	730,800.00	135.00	68,040.00	798,840.00	
	งานปูตัวหนอนทางเท้าหน้าศาลากลาง	18.90	ตร.ม.	460.00	8,694.00	50.00	945.00	9,639.00	
	รวมค่างานปรับปรุงซ่อมแซม				7,609,834.05		1,454,289.50	9,064,123.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร

สถานที่ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการแบบเลขที่ ยผจ.ขพ. 4/256๘

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่างานจัดทำนั่งร้านเหล็กเพื่อใช้ในการก่อสร้างหลังคาชั่วคราว 4 ชั้น				เนื่องจากอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร เป็นอาคารสูง 4 ชั้น จึงจำเป็นต้องใช้นั่งร้าน
	ชุดละ 7 บาท จำนวน 1,080 ชุด	120	วัน	907,200.00	หรือค่าเช่ารถโมบายเครนในการขนย้าย
2	ค่าหลังคาผ้าใบสำหรับหลังคาชั่วคราว	400	ตร.ม.	60,000.00	วัสดุก่อสร้าง รวมถึงหลังคาผ้าใบคลุมชั่วคราว
	ตร.ม. ละ 150 บาท				ที่ต้องใช้ขณะดำเนินการก่อสร้าง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ			967,200.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 3636/2567 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

 (นายสันติ เคลือบอบ) ประธานกรรมการ	นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
 (นางทัศนภรณ์ เกตุนุ้ย) กรรมการ	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดชุมพร
 (นายจรัสวัฒน์ พร้อมสกุล) กรรมการ	พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร

แบ่งงวดงานเป็น ๕ งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร

รื้อถอนกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเดิม

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%

ซ่อมแซมโครงหลังคาพร้อมทาสีกันสนิม

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%

ติดตั้งรางน้ำตะเข้กลวไนซ์เคลือบสี ๑๕ ซม.

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%

ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%

ติดตั้งกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%

ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร

รื้อถอนกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเดิม

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

ซ่อมแซมโครงหลังคาพร้อมทาสีกันสนิม

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

ติดตั้งรางน้ำตะเข้กลวไนซ์เคลือบสี ๑๕ ซม.

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

ติดตั้งกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร

รื้อถอนกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเดิม

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%

ซ่อมแซมโครงหลังคาพร้อมทาสีกันสนิม

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%

ติดตั้งรางน้ำตะเข้กลวไนซ์เคลือบสี ๑๕ ซม.

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%

ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%

ติดตั้งกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%

ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร

รื้อถอนกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเดิม	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ซ่อมแซมโครงหลังคาพร้อมทาสีกันสนิม	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ติดตั้งรางน้ำตะเข้กลวไนซ์เคลือบสี ๑๕ ซม.	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ติดตั้งกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป	แล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๐.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังต่อไปนี้

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร

รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่าเดิม	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
รื้อถอนโคมไฟเดิม	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ชนิดมีพอร์ดย ฉาบรอยต่อเรียบ	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีพร้อมไม้มอบ ๑ นิ้ว	
งานฝ้าเพดานลายไม้ เซาะร่องระบายอากาศ กันแมลง ๐.๖๐x๑.๒๐ ม.	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พร้อมไม้มอบ ๑ นิ้ว	
งานทาสีเชิงชาย+บันลม	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
งานทาสีฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
งานติดตั้งโคมไฟตะแกรง	แล้วเสร็จ ๑๐๐%
งานปูตัวหนอนทางเท้าหน้าศาลากลาง	แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งานส่วนอื่นๆ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทุกรายการตามสัญญาแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ
รูปรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการพร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร