

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากประปาไปพระใหญ่ บ้านหมื่นสังข์ หมู่ที่ 4 หน่วยงาน / เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 287.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,148.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบัวเขต กำหนด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมื่นสังข์ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคา โดย นายเอกชัย พรหมสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

น้ำมันดีเซล 33.00-33.99 บาท/ลิตร

สำรวจ, เขียนแบบ นายเอกชัย พรหมสุข

ตรวจสอบ นายประดิษฐ์ นาวี

นายช่างโยธาอาวุโสรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองฯ

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานฉาบปูน							
	1.1 งานกรุยทางและฉาบ	ตร.ม.	1,291.50	1.77	2,285.96	1.3642	2.41	3,118.50
2	งานดินถมคันทาง							
	2.1 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	95.04	115.10	10,939.20	1.3642	157.02	14,923.26
3	งานวัสดุรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	57.40	609.13	34,964.06	1.3642	830.98	47,697.97
	3.2 งานไผ่ทางวัสดุมวลรวม (ไผ่ทางหินคลุก 0.30 ม.)	ลบ.ม.	25.83	810.16	20,926.43	1.3642	1,105.22	28,547.84
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.เมตร	1,148.00	386.74	443,977.52	1.3642	527.59	605,674.13
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	4.00	175.09	700.36	1.3642	238.86	955.43
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACSION JOINT)	เมตร	106.80	79.32	8,471.38	1.3642	108.21	11,556.65
	4.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	-	86.53	-	1.3642	118.04	-
	4.5 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	110.80	24.12	2,672.50	1.3642	32.90	3,645.82

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อกลม คสล.ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร	เมตร	25.00	954.99	23,874.75	1.3642	1,302.80	32,569.93
					548,812.15		TOTAL	748,689.54

ขอใช้งบประมาณเพียง 748,689.54 บาท

ราคา ต่อ ตารางเมตร 652.16 บาท

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 548,812.151

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2782

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ นาวี)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอันวา ศรีวงศ์กลาง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจิรวุฒิ เจียนงาม)