

แบบราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ : ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมาตรฐานก่อสร้างฝาย มข.2527) สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 16.00 เมตร

สถานที่ : ลำห้วยนา (1) บ้านโนนฐานะ หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน บาท / หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางรวม	
							บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	งานฝายน้ำล้น							
1.1	งานฉาบกลาง	40.00	ตร.ม.	1.28	51.20	1.3392	1.71	68.40
1.2	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	192.50	ลบ.ม.	18.59	3,578.58	1.3392	24.90	4,793.25
1.3	งานดินชุดด้วยแรงงานคน	65.00	ลบ.ม.	170.00	11,050.00	1.3392	227.66	14,797.90
2	งานอาคารฝายน้ำล้น							
2.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc.	125.00	ลบ.ม.	2,799.50	349,937.50	1.2799	3,583.08	447,885.00
2.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4,689.00	กก.	35.38	165,896.82	1.2799	45.28	212,317.92
2.3	งานหินเรียง	18.00	ลบ.ม.	903.00	16,254.00	1.3392	1,209.30	21,767.40
2.4	งานราวสะพานเหล็ก	31.71	กก.	48.00	1,522.08	1.2799	61.44	1,948.26
3	ประเภทงานไม่ปรากฏ ป้ายโครงการ	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					551,290.18	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		706,578.13
คิดราคาเพียง					ตัวหนังสือ (เจ็ดแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)			706,500.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นางสาวมะลิ กาสิวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

17 เมษายน 2567

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายพิษณุ นามวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

17 เมษายน 2567

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอภิวัฒน์ ปุ่่งนาม)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

17 เมษายน 2567