

## แบบสรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท โครงการก่อสร้างโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดที่พักอาศัย  
 เจ้าของงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ  
 แบบเลขที่  
 ราคากลางตามแบบ ปร4 จำนวน 1 แผ่น  
 ราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 5 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
1	ประเภทงานอาคารต่อเติมโรงจอดรถ	228,502.38	1.3091	299,132.46	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...%				
	เงินประกันผลงานหัก...0...%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			299,132.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ			299,000.00	
	(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				


หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 2869/2567 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายชัยวรม พันธ์ธูลาด

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นาย รัชพล พุทธิพิภพ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นาย ปรัชญ์ปรีชา พรหมแก้ว

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดที่พักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารชุดที่พักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2567

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการต่อเติมโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดที่พักอาศัย								
1	พื้นที่ผิวคอนกรีต 240 Ksc Cube	22.80	ลบ.ม	2,519.63	57,447.56	327.00	7,455.60	64,903.16	
2	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	8.10	ตร.ม.	300.00	2,430.00	133.00	1,077.30	3,507.30	
3	ตะปู	2.03	กก.	51.40	104.085	0.00	-	104.09	
4	เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20*0.20 ม	152.00	ตร.ม.	27.67	4,205.84	5.00	760.00	4,965.84	
5	ทาสีกันสนิมเหล็กปูพรม	166.58	ตร.ม.	58.00	9,661.64	35.00	5,830.30	15,491.94	
6	เหล็กท่อนกลมØ 2" * 2.3 มม.	26.31	กก.	34.87	917.50	12.00	315.74	1,233.24	
7	ฉันทันเหล็ก C-125*50*20*3.2 มม.	200.99	กก.	30.06	6,041.70	12.00	2,411.86	8,453.56	
8	เหล็กกล่อง 2"*4"หนา1.8มม.	181.52	กก.	31.98	5,805.11	12.00	2,178.28	7,983.39	
9	เหล็กกล่อง 1 1/2" *3"หนา 1.5 มม.	116.12	กก.	32.33	3,754.11	12.00	1,393.42	5,147.53	
10	ตะแกรงเหล็กฉีก 1"	43.22	ตร.ม.	186.15	8,045.03	55.85	2,413.51	10,458.54	
11	หลังคา เมทัลชีท หนา 0.35 มม.	39.60	ตร.ม.	220.00	8,712.00	70.00	2,772.00	11,484.00	
12	ครอบหลังคา	4.40	ม.	220.00	968.00	50.00	220.00	1,188.00	
13	รางน้ำฝนPVC	18.00	ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
14	ท่อ PVC 2"	12.00	ม.	67.75	813.00	40.00	480.00	1,293.00	
15	ประตู D1								
	-เหล็กกล่อง 2"*4"หนา1.8มม.	754.26	กก.	31.98	24,121.28	12.00	9,051.14	33,172.42	
	-เหล็กกล่อง 1 1/2"*3"หนา 1.5 มม.	67.01	กก.	32.33	2,166.49	12.00	804.14	2,970.63	
	-เหล็กกล่อง1"*2"หนา 1.5 มม.	103.53	กก.	32.52	3,366.80	12.00	1,242.36	4,609.16	
	-ตะแกรงเหล็กฉีก 1"	19.53	ตร.ม.	186.15	3,635.32	55.85	1,090.60	4,725.92	
	อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	เหมา	3,500.00	3,500.00	0.00	-	3,500.00	
16	หน้าต่าง W1								
	-เหล็กกล่อง 2"*4"หนา1.8มม.	173.57	กก.	31.98	5,550.70	12.00	2,082.82	7,633.52	
	-เหล็กกล่อง 1 1/2"*3"หนา 1.5 มม.	239.33	กก.	32.33	7,737.47	12.00	2,871.94	10,609.41	
	-ตะแกรงเหล็กฉีก 1"	54.00	ตร.ม.	186.15	10,052.10	55.85	3,015.63	13,067.73	
	อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	0.00	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด				180135.75		48366.63	228,502.38	

W.

8

ปฐกฐนบุรี

รายละเอียดวงเงิน-งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา)

กำหนดวงเงินทั้งหมด ๑ งวด

ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ ๙๐ วัน

งวดงานที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ต่อเติมโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดพักอาศัย ตามสัญญาแล้วเสร็จทั้งโครงการ  
ระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน หลังลงนามในสัญญา

.....



ปรีชญ์ วิชา