

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (จากบ้านนางจันทิมา บุตดาพิมพ์-บ้านนางเจวีญ จำรัสบุญ)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๑,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ๕.๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗๐ ท่อน
 ยาวแนวรอยต่อท่อ ดินถมหลังท่อ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น ๓๐๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะดำเนินการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๕๑,๖๗๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายนราดล คำสิงห์ ประธานกรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๗.๒ จำเริญเจ้าพระยา โสตาศรี กรรมการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 - ๗.๓ นางวิลาวัลย์ มั่งตา กรรมการ ลูกจ้างประจำ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (จากบ้านนางอันไหล บุคคาพิมพ์ - บ้านนางเดวียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น)

ปริมาณงาน วางท่อ ก.ส.บ. นอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60x1.00 ม. จำนวน 270 ท่อน ขาแนวรอยต่อท่อ ดินถมหลังท่อ ก่อสร้างบ่อพัก ก.ส.บ. ขนาด 1.00x1.00x1.50 เมตร จำนวน 30 บ่อ พร้อมขยายผิวจราจร ก.ส.บ. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 270 เมตร

หนา 0.15 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น 300 เมตร คิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง (จากบ้านนางอันไหล บุคคาพิมพ์ - บ้านนางเดวียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ทำงานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ทำงานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/หน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางท่อ								
1.1	- ขุดดินวางท่อ	365.00	ลบ.ม	153.00	55,845.00	1.3624	208.45	76,083.23	
1.2	-วางท่อ ก.ส.บ. นอก.ชั้น 3 Ø 0.60x1.00 ม. พร้อมขาแนวรอยต่อท่อ	270.00	ท่อน	1293.60	349,272.00	1.3624	1,762.40	475,848.17	
1.3	-ทรายหยาบรองพื้นท่อ (หนา 0.05 ม.)	10.80	ลบ.ม	453.48	4,897.58	1.3624	617.82	6,672.47	
1.4	-คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (หนา 0.05 ม.)	10.80	ลบ.ม	2643.88	28,553.90	1.3624	3,602.02	38,901.84	
2	งานขยายผิวจราจร ก.ส.บ.								
2.1	-ดินถมหลังท่อ	81.00	ลบ.ม	60.00	4,860.00	1.3624	81.74	6,621.26	
2.2	-คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 240 ksc	40.50	ลบ.ม	2780.98	112,629.69	1.3624	3,788.81	153,446.69	
2.3	-เหล็กไวร์เมช ขนาด Ø 4 มม. x0.20x0.20 ม.	270.00	ตร.ม.	24.69	6,666.30	1.3624	33.64	9,082.17	
2.4	- ทรายหยาบรองพื้น	13.50	ลบ.ม	453.48	6,121.98	1.3624	617.82	8,340.59	
3	งานบ่อพัก ก.ส.บ. พร้อมฝา								
3.1	- ดินขุด	48.00	ลบ.ม	153.00	7,344.00	1.3624	208.45	10,005.47	
3.2	-คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (หนา 0.05)	1.50	ลบ.ม	2643.88	3,965.82	1.3624	3,602.02	5,403.03	
3.3	-ทรายหยาบรองพื้น (หนา 0.05)	1.50	ลบ.ม	453.48	680.22	1.3624	617.82	926.73	
3.4	-คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 240 ksc	39.93	ลบ.ม	2780.98	111,044.53	1.3624	3,788.81	151,287.07	
3.5	-เหล็ก RB9	1.32	ตัน	18916.34	24,969.57	1.3624	25,771.62	34,018.54	
3.6	-เหล็ก FB 4" หนา 6 มม.	45.00	ท่อน	671.96	30,238.20	1.3624	915.48	41,196.52	
3.7	-ฉวดผูกเหล็ก	55.00	กก.	48.60	2,673.00	1.3624	66.21	3,641.70	
3.8	-เหล็กฉาก 2"x2" หนา 4 มม.	60.00	ท่อน	359.41	21,564.60	1.3624	489.66	29,379.61	
3.9	-สีกันสนิม	20.00	ตร.ม.	30.00	600.00	1.3624	40.87	817.44	
				รวมทำงานต้นทุนยกไป	568,846.46				
							รวมราคาก่อสร้าง	1,051,672.52	
							รวมราคาก่อสร้าง(คิดเพียง)	1,051,672.00	
							หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน		

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ที่ 168/2569 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ (นางอันไหล บุคคาพิมพ์ ถึง บ้านนางเดวียง อำเภอชุมแพ)

หมู่ที่ 10 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชวนรงค์ คำสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

จ.อ.กรรมการ

(เจ้าพระยา ไสาศรี)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวิภาวิทย์ มังค)

ถูกจ้างประจำ