ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำที่ 9 ซ้าย ฝั่งตะวันออก บริเวณหมู่ที่ 1-4 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ บริเวณหมู่ที่ 1-4 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตามแบบเลขที่ อบจ.ปท. ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,995 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,970 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ วัน 24 สิงหาคม 2569 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าลิตร 38.00-38.99 บาท ราคาวัสดุในรบบ e-GP เดือน สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	23,960.00	11.74	281,290.40	1.23706	347,973.10	
2	เสาเข็มรูปตัวไอ - 0.22x0.22x7.00 ม.	ท่อน	3,994	1598.33	6,384,246.84	1.23706	7,897,696.40	
3	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	10,782.00	688.78	7,426,404.40	1.23706	9,186,907.82	
4	งานปรับแต่งไหล่ทาง	ลบ.ม.	119.80	19.76	2,367.25	1.23706	2,928.43	
5	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	898.50	627.48	563,794.82	1.23706	697,448.02	
6	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	17,970.00	536.55	9,641,803.50	1.23706	11,927,489.44	
7	งานรอยต่อ Contraction Joint	ม.	1,572.00	58.07	91,286.04	1.23706	112,926.31	
8	งานรอยต่อ Expansion Joint	ม.	228.00	66.05	15,059.63	1.23706	18,629.66	
9	งานรอยต่อ Longitudinal Joint	ม.	2,995.00	55.52	166,276.41	1.23706	205,693.90	
10	งานหินคลุกทางเชื่อม	ลบ.ม.	30.00	843.54	25,306.20	1.23706	31,305.29	
11	งาน Prime Coat	ตร.ม.	120.00	40.91	4,909.20	1.23706	6,072.97	
12	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร	ตร.ม.	120.00	314.24	37,708.80	1.23706	46,648.05	
13	Rumbl Strips 4 จุด	ตร.ม.	28.80	400.00	11,520.00	1.23706	14,250.93	
14	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	1,010.81	250.00	252,703.13	1.23706	312,608.93	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				**24,904,676.61**			
	Factor F					1.23706	6,080,974.89	
	เป็นเงินค่าก่อสร้าง						30,808,579.25	
			ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				**30,808,000.00**	
		ตัวอักษร	**สามสิบล้านแปดแสนแปดพันบาทถ้วน**					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเทือง กันธสมาส)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สุขสุวรรณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสาธิต เกตุแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ