แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองถ้ำตะบัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานสะพาน							
1	1.1 เสาเข็ม คอร. 0.40x0.40x21.00 ม.	ต้น	16.000	27,201.22	435,219.52	1.3642	37,107.90	593,726.46
2	1.2 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. - 0.40 x 0.400 ม.	ต้น	16.000	359.00	5,744.00	1.3642	489.74	7,835.96
3	1.3 ไม้ Ø 6" x 6.00 ม.	ท่อน	160.000	362.00	57,920.00	1.3642	493.84	79,014.46
4	1.4 Bolt Ø 12 x 400 มม.	ท่อน	228.000	9.75	2,223.00	1.3642	13.30	3,032.61
5	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	37.116	3,471.00	128,829.63	1.3642	4,735.13	175,749.38
6	1.6 ไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	305.120	517.15	157,792.80	1.3642	705.49	215,260.93
7	1.7 ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	76.280	24.73	1,886.40	1.3642	33.73	2,573.42
8	1.8 เหล็ก RB 6 มม.	ตัน	.042	26,850.00	1,127.70	1.3642	36,628.77	1,538.40
9	1.9 เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	.655	26,100.00	17,095.50	1.3642	35,605.62	23,321.68
10	1.10 เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	2.644	25,200.00	66,628.80	1.3642	34,377.84	90,895.00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองถ้ำตะบัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.11 เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	.458	25,000.00	11,450.00	1.3642	34,105.00	15,620.09
12	1.12 เหล็ก DB 25 มม.	ตัน	1.465	24,600.00	36,039.00	1.3642	33,559.32	49,164.40
13	1.13 ลวดผูกเหล็ก	กก.	105.260	25.83	2,718.86	1.3642	35.23	3,709.06
14	1.14 Plank Girder Span 12.00 ม. (ตัวริม)	ตัว	2.000	39,894.19	79,788.38	1.3642	54,423.65	108,847.30
15	1.15 Plank Girder Span 12.00 ม. (ตัวกลาง)	ตัว	7.000	35,777.63	250,443.41	1.3642	48,807.84	341,654.89
16	1.16 คอนกรีต Topping 240 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	18.770	3,411.00	64,024.47	1.3642	4,653.28	87,342.18
17	1.17 แอสฟัลท์เปเปอร์	ม้วน	1.000	900.00	900.00	1.3642	1,227.78	1,227.78
18	1.18 กระดาษชานอ้อย	แผ่น	5.000	950.00	4,750.00	1.3642	1,295.99	6,479.95
19	1.19 งานทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	45.600	73.40	3,347.04	1.3642	100.13	4,566.03
20	1.20 ท่อเหล็กอาบสังกะสี 1.5 นิ้ว	ท่อน	1.000	747.30	747.30	1.3642	1,019.46	1,019.46
	2. งานทางเชื่อมคอสะพาน Approach Slab							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองถ้ำตะบัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	2.1 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	99.230	678.86	67,363.27	1.3642	926.10	91,896.97
22	2.2 งานลูกรังอัดแน่น	ลบ.ม.	42.530	688.77	29,293.38	1.3642	939.62	39,962.02
23	2.3 งานหินคลุกอัดแน่น	ลบ.ม.	28.350	843.54	23,914.35	1.3642	1,150.75	32,623.95
24	2.4 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	14.180	627.48	8,897.66	1.3642	856.00	12,138.18
25	2.5 คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	50.330	3,892.00	195,884.36	1.3642	5,309.46	267,225.44
26	2.6 ไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	23.400	517.15	12,101.31	1.3642	705.49	16,508.60
27	2.7 ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	5.850	24.73	144.67	1.3642	33.73	197.35
28	2.8 เหล็กเสริม RB 9 มม.	ตัน	.815	26,100.00	21,271.50	1.3642	35,605.62	29,018.58
29	2.9 เหล็กเสริม DB 16 มม.	ตัน	1.243	25,000.00	31,075.00	1.3642	34,105.00	42,392.51
30	2.10 เหล็กเสริม DB 25	ตัน	4.186	24,600.00	102,975.60	1.3642	33,559.32	140,479.31
31	2.11 ลวดผูกเหล็ก	กก.	124.870	25.83	3,225.39	1.3642	35.23	4,400.07
	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							20,000.00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองถ้ำตะบัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							20,000.00
							รวมราคากลาง	2,529,422.42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองถ้ำตะบัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเทือง กันธสมาส

(ประเทือง กันธสมาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยณรงค์ บ่อน้ำเชี่ยว

(ชัยณรงค์ บ่อน้ำเชี่ยว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมศักดิ์ สุขสุวรรณ

(สมศักดิ์ สุขสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเทือง กันธสมาส

23 มิถุนายน 2569