# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ตำบลคำขวาง ถึง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลธาตุ หมู่ที่ 10 บ้านรวมพลัง ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 557.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร หูช้าง 1 ข้าง ขนาด 11.00x10.00 เมตร ทางเชื่อม 1 จุด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,915.00 ตารางเมตร ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคำขวาง/เทศบาลตำบลคำขวาง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. งานดิน | | | | | | | |
| 1 | 1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา | ตร.ม. | 2,785.000 | 1.91 | 5,319.35 | 1.3624 | 2.60 | 7,247.08 |
| | 2. งานรองพื้นทาง และพื้นทาง | | | | | | | |
| 2 | 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม | ลบ.ม. | 139.250 | 236.08 | 32,874.14 | 1.3624 | 321.63 | 44,787.72 |
| | 3. งานผิวทาง | | | | | | | |
| 3 | 3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม | ตร.ม. | 2,785.000 | 395.79 | 1,102,275.15 | 1.3624 | 539.22 | 1,501,739.66 |
| 4 | 3.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ทางเชื่อม) | ตร.ม. | 130.000 | 395.79 | 51,452.70 | 1.3624 | 539.22 | 70,099.15 |
| 5 | 3.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 25.000 | 189.00 | 4,725.00 | 1.3624 | 257.49 | 6,437.34 |
| 6 | 3.4 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 250.000 | 109.26 | 27,315.00 | 1.3624 | 148.85 | 37,213.95 |

วิชัย อุพันทา

02 พฤศจิกายน 2569 11:22:48

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ตำบลคำขวาง ถึง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลธาตุ หมู่ที่ 10 บ้านรวมพลัง ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 557.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร หูช้าง 1 ข้าง ขนาด 11.00x10.00 เมตร ทางเชื่อม 1 จุด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,915.00 ตารางเมตร ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคำขวาง/เทศบาลตำบลคำขวาง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | เมตร | 557.000 | 71.30 | 39,714.10 | 1.3624 | 97.13 | 54,106.48 |
| | 5. งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| 8 | 5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง | ลบ.ม. | 83.550 | 133.64 | 11,165.62 | 1.3624 | 182.07 | 15,212.04 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 1,736,843.42 |

วิชัย อุพันทา

02 พฤศจิกายน 2569 11:22:48

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ตำบลคำขวาง ถึง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลธาตุ หมู่ที่ 10 บ้านรวมพลัง ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 557.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร หูช้าง 1 ข้าง ขนาด 11.00x10.00 เมตร ทางเชื่อม 1 จุด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,915.00 ตารางเมตร ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคำขวาง/เทศบาลตำบลคำขวาง

---

**วิชัย อุพันทา**
**( วิชัย อุพันทา )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**วัชระ ยอดทอง**
**( วัชระ ยอดทอง )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**คธา พลเดช**
**( คธา พลเดช )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**สุภาพร เพชรชารี**
**( สุภาพร เพชรชารี )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**ฉัตรชกูล บุญอำนวย**
**( ฉัตรชกูล บุญอำนวย )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

วิชัย อุพันทา
02 พฤศจิกายน 2569