แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ขุดลอกคลอง ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 4+100 ความยาว 4,100 เมตร								
1.1	งานขุดลอกคลองด้วยเครื่องจักร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งดินคันคลอง								
1.1.1	งานขุดลอก								
1.1.1.1	[4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด	139,400.000	ลบ.ม.	29.46	4,106,724.00	1.3141	38.71	5,396,646.00	
1.2	งานวางท่อลอดกลม								
1.2.1	งานท่อลอดกลม มอก. ชั้น 3								
1.2.1.1	[15.1 (7)]งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 1.00 ม.	42.000	ท่อน	2,821.73	118,512.66	1.3141	3,708.03	155,737.48	
1.2.1.2	งานกำแพงหน้าท่อ ขนาด 1- Ø 1.00 ต่อ 1 แห่ง (2 ด้าน)	4.000	แห่ง	11,930.00	47,720.00	1.3141	15,677.21	62,708.85	
1.2.2	งานท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป มอก. 1164								

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.2.1	[15.1 (8)]งานท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 1.20 ม. (TYPE1200)	26.000	ท่อน	4,925.26	128,056.76	1.3141	6,472.28	168,279.38	
1.2.2.2	[10]งานคอนกรีตหยาบ หนา 0.15 เมตร	5.850	ลบ.ม.	1,812.71	10,604.35	1.3141	2,382.08	13,935.17	
1.2.2.3	งานคอนกรีตกำแพงปากท่อ								
1.2.2.3.1	[11.4]งานคอนกรีตดาด กำแพงปากท่อ	66.000	ตร.ม.	470.10	31,026.60	1.3141	617.75	40,772.05	
2	ขุดลอกคลอง ช่วงที่ 2 กม. 0+000 ถึง กม. 1+850 ความยาว 1,850 เมตร (เชื่อมต่อคลอง ช่วงที่ 1 ที่ กม. 4+100)								
2.1	งานขุดลอก								
2.1.1	[4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด	90,650.000	ลบ.ม.	29.46	2,670,549.00	1.3141	38.71	3,509,368.44	
3	งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมประตูระบายน้ำ								
3.1	งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมประตูระบายน้ำ ขนาด 1-1.50x1.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร								

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
3.1.1	[2]งานขุดเปิดหน้าดิน (ดินขุดและถมกลับ)	36.000	ลบ.ม.	44.44	1,599.84	1.2550	55.77	2,007.79	
3.1.2	[10]งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	1.270	ลบ.ม.	1,812.71	2,302.14	1.2550	2,274.95	2,889.18	
3.1.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค3 กำลังอัดไม่น้อยกว่า 300 Ksc Cube	17.660	ลบ.ม.	2,141.85	37,825.07	1.2550	2,688.02	47,470.46	
3.1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
3.1.4.1	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg	.009	ตัน	33,549.85	301.94	1.2550	42,105.06	378.93	
3.1.4.2	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg	.651	ตัน	32,383.96	21,081.95	1.2550	40,641.86	26,457.84	
3.1.4.3	เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg	.319	ตัน	29,025.55	9,259.15	1.2550	36,427.06	11,620.23	
3.1.4.4	เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 20 มม. (2.47 Kg	.698	ตัน	29,995.18	20,936.63	1.2550	37,643.95	26,275.47	
3.1.5	ลวดผูกเหล็ก #18	50.340	กก.	40.66	2,046.82	1.2550	51.02	2,568.75	
3.1.6	ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป : ไม้แบบ (1)	118.000	ตร.ม.	294.85	34,792.30	1.2550	370.03	43,664.33	
3.1.7	Joint Filler	2.880	ตร.ม.	156.25	450.00	1.2550	196.09	564.75	
3.1.8	งาน concrete Slope protection	33.000	ตร.ม.	488.30	16,113.90	1.2550	612.81	20,222.94	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
3.1.9	งานติดตั้งประตูระบายน้ำ ขนาด 1-1.50x1.50 เมตร								
3.1.9.1	บานประตูระบายน้ำ ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมชุดเครื่องยกบานประตูแบบพ่วงมาลัยมีเฟืองทด (ใช้เหล็กเหนียว, ยกน้ำหนักบานได้ไม่ต่ำกว่า 2,250 กก.)	1.000	ชุด	75,000.00	75,000.00	1.2550	94,125.00	94,125.00	
3.2	งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมประตูระบายน้ำ ขนาด 4-1.80x1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร								
3.2.1	งานรื้อท่อลอดกลมเดิม ขนาด Ø 4 - 1.00 ยาว 10 เมตร	40.000	เมตร	96.09	3,843.60	1.2550	120.59	4,823.71	
3.2.2	งานรื้อประตูระบายน้ำ (รื้อขนเก็บ)	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	1.2550	1,882.50	3,765.00	
3.2.3	[2]งานขุดเปิดหน้าดิน (ดินขุดและถมกลับ)	134.780	ลบ.ม.	44.44	5,989.62	1.2550	55.77	7,516.97	
3.2.4	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	2.890	ลบ.ม.	1,812.71	5,238.73	1.2550	2,274.95	6,574.60	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
3.2.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค3 กำลังอัดไม่น้อยกว่า 300 Ksc Cube	85.790	ลบ.ม.	2,141.85	183,749.31	1.2550	2,688.02	230,605.38	
3.2.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
3.2.6.1	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg	.032	ตัน	33,549.85	1,073.59	1.2550	42,105.06	1,347.35	
3.2.6.2	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg	1.720	ตัน	32,383.96	55,700.41	1.2550	40,641.86	69,904.01	
3.2.6.3	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 25 มม. (3.85 Kg	.295	ตัน	26,359.66	7,776.09	1.2550	33,081.37	9,758.99	
3.2.6.4	เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg	2.898	ตัน	29,121.34	84,393.64	1.2550	36,547.28	105,914.01	
3.2.6.5	เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 16 มม. (1.580 Kg	1.726	ตัน	29,121.34	50,263.43	1.2550	36,547.28	63,080.60	
3.2.7	ลวดผูกเหล็ก #18	200.130	กก.	40.66	8,137.28	1.2550	51.02	10,212.28	
3.2.8	Joint Filler กระดาษชานอ้อย	11.060	ตร.ม.	156.25	1,728.12	1.2550	196.09	2,168.79	
3.2.9	ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป : ไม้แบบ (1)	268.320	ตร.ม.	294.85	79,114.15	1.2550	370.03	99,288.25	
3.2.10	ทรายถมข้าง Box (แน่น) (คิดข้างละ 0.50 ม.)	20.880	ลบ.ม.	345.85	7,221.34	1.2550	434.04	9,062.78	
3.2.11	งาน concrete Slope protection	85.000	ตร.ม.	488.30	41,505.50	1.2550	612.81	52,089.40	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
3.2.12	งานประตูระบายน้ำ ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร พร้อมเครื่องยก ขนาด 4 ตัน								
3.2.12.1	ประตูระบายน้ำ ขนาด 1.80x1.80 เมตร พร้อมรางรับบานและอุปกรณ์	4.000	ชุด	70,000.00	280,000.00	1.2550	87,850.00	351,400.00	
3.2.12.2	ชุดเครื่องยกบานประตู ขนาด 4 ตัน	4.000	ชุด	48,000.00	192,000.00	1.2550	60,240.00	240,960.00	
3.2.13	งานผนังและพื้นรับบานประตูและชุดเครื่องกว้านยกบานประตู								
3.2.13.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค3 กำลังอัดไม่น้อยกว่า 300 Ksc Cube	12.590	ลบ.ม.	2,141.85	26,965.89	1.2550	2,688.02	33,842.19	
3.2.13.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
3.2.13.2.1	เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg	.165	ตัน	32,383.96	5,343.35	1.2550	40,641.86	6,705.90	
3.2.13.2.2	เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg	.945	ตัน	29,025.55	27,429.14	1.2550	36,427.06	34,423.57	
3.2.13.3	ลวดผูกเหล็ก #18	33.300	กก.	40.66	1,353.97	1.2550	51.02	1,699.23	
3.2.13.4	ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป : ไม้แบบ (1)	109.840	ตร.ม.	294.85	32,386.32	1.2550	370.03	40,644.83	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
3.2.13.5	ราวกันตกสูง 0.80 เมตร	10.500	เมตร	1,024.48	10,757.04	1.2550	1,285.72	13,500.08	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	8,449,873.63				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	11,024,980.96	

ราคากลาง (..... สิบเอ็ดล้านสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์ .....)

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

07 สิงหาคม 2566 16:41:32

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7, 9, 4 ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา
(เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

07 สิงหาคม 2566