แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอน - ทางเลียบลำน้ำแม่ใจ (ชม.ถ.146-0025) บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 349.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,396.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,396.00	1.88	2,624.48	1.3624	2.56	3,575.59
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	69.80	777.76	54,287.65	1.3624	1,059.62	73,961.49
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,396.00	487.32	680,298.72	1.3624	663.92	926,838.98
10	Expansion Joint	ม.	24.00	230.56	5,533.44	1.3624	314.11	7,538.76
11	Contraction Joint	ม.	112.00	120.93	13,544.16	1.3624	164.76	18,452.56
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					756,288.45		รวม	1,030,367.38
					ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	1,030,300.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 756,288.45

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุทราทิพย์ บุญมี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรเดช เชษฐชมภู)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณนณ ภัทรพงศ์พล)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ