



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก โทร. ๐๓๔-๓๗๕๐๕๐ ต่อ ๓

ที่ นฐ. ๗๑๙๐๓/๑๗๖

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางของงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งลูกนก (เชื่อมถนน
ลาดยางเดิม - บ้านนายรณชัย บุชา)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ที่ ๓๒๘ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งลูกนก (เชื่อมถนนลาดยางเดิม - บ้านนายรณชัย บุชา) ขนาดถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อม หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๘๔.๐๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ ๗๔๘,๓๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว โดยวิธีการใช้ราคามาตรฐานของกรมบัญชีกลาง ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๗๗๘,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติพงษ์ ศรีวงเขต)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภวิท ชาโชติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธิตกร พิชัยวัฒนพร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่


- เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบการออกใบรับรองการเป็นสมาชิกของ อบต. ๒๒

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวมลธญา ทรัพย์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก



(ลงชื่อ)..........

(นางสาวปาณิชา มีคติธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

ข้อสั่งการ/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

เห็นควรให้ดำเนินการตามข้อสั่งการ

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวณัฐชดา จำเล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งลูกนก (เชื่อมถนนลาดยางเดิม - บ้านนายรณชัย บุษบา) ถนนกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 984 ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

13/2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	984.00	14.40	14,169.60	1.3642	19,330.16	19,330.16
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	147.60	553.75	81,733.50	1.3642	111,500.84	111,500.84
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	49.20	363.90	17,903.88	1.3642	24,424.47	24,424.47
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	28.50	293.25	8,357.62	1.3642	11,401.46	11,401.46
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	984.00	365.60	359,750.40	1.3642	490,771.49	490,771.49
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	214.05	3,210.75	1.3642	4,380.10	4,380.10
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	75.00	102.51	7,688.25	1.3642	10,488.31	10,488.31
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	190.00	89.31	16,968.90	1.3642	23,148.97	23,148.97
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานทอกกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	11.00	694.09	7,634.99	1.2799	9,772.02	9,772.02
	5.3 ฝาบ่อพักคอนกรีต ขนาด	ชุด	1.00	1,269.07	1,269.07	1.2799	1,624.28	1,624.28
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 ร่างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 ป้ายจราจร บ-1	ชุด	1.00	4,680.00	4,680.00	1.3642	6,384.45	6,384.45
	6.3 ป้ายจราจร ต-14	ชุด	1.00	2,980.00	2,980.00	1.3642	4,065.31	4,065.31
	6.4 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลือง / สีขาว)	ตร.ม.	57.50	286.45	16,470.87	1.3642	22,469.56	22,469.56
	6.5 งานท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	ม.	385.00	78.36	30,168.60	1.2799	38,612.79	38,612.79
	6.6 ข้อต่อ PVC สามทาง 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว	ม.	2.00	46.73	93.46	1.2799	119.61	119.61
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					573,079.89		TOTAL	778,493.82

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

778,493.82

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

1.2799

ปรับราคาก่อสร้างเพียง	เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน	778,400.00
-----------------------	--------------------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 984.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 791.06

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายธิดิกร พิชัยวัฒน์พร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวรดาภักดิ์ สอนพวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวปณิชา มิคติธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวณัฏฐ์ชุตตา จำเริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ศรีแวงเขต)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภวิท ขาโชติ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธิดิกร พิชัยวัฒน์พร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา