สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ(ช่วงคลองวัดโคกถึงคลองบางหลวง) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ คลองวัดโคกถึงคลองบางหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,520 ตารางเมตร

กำหนดราคาตามแบบเลขที่ อบจ.ปท. /2568

ประมาณราคาเมื่อ วัน 12 ธันวาคม 2568 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าลิตรละ 30.00-30.99 บาท ราคาวัสดุในระบบ e-GP เดือน ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถนน คสล. เดิม หนา 0.15 เมตร	5,807.10	ตร.ม.	29.73	172,657	1.25242	216,239.43	
2	งานรื้อทางเท้าเดิม	1,206.00	ตร.ม.	70.00	84,420	1.25242	105,729.30	
3	ทรายถมรองพื้นทางและทางเชื่อม หนา 0.20 เมตร	4,597.08	ลบ.ม.	505.96	2,325,916	1.25242	2,913,023.23	
4	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.800 เมตร	1,772.00	ท่อน	2,599.17	4,605,736	1.25242	5,768,315.85	
5	บ่อพัก ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 เมตร	128.00	บ่อ	24,617.66	3,151,060	1.25242	3,946,450.62	
6	รางวี หนา 0.20 ม.	1,132.40	ม.	575.70	651,926.31	1.25242	816,485.55	
7	ถนน คสล.หนา 0.20 ม.	10,788.00	ตร.ม.	609.73	6,577,767	1.25242	8,238,127.25	
8	รอยต่อ Contracttion Joint	1,968.00	ม.	70.20	138,158	1.25242	173,031.26	
9	รอยต่อ Expension Joint	144.00	ม.	91.74	13,210	1.25242	16,544.63	
10	รอยต่อ Longitdinal Joint	2,880.00	ม.	53.41	153,821	1.25242	192,648.25	
11	ทางเชื่อม คสล.หนา 0.15 ม.	2,000.00	ตร.ม.	459.24	918,480	1.25242	1,150,322.72	
12	งานคันหิน	1,403.00	ม.	298.96	419,442	1.25242	525,317.75	
13	งานพื้นคอนกรีตสแตมป์ลาย	1,416.10	ตร.ม.	1,063.94	1,506,641	1.25242	1,886,947.24	
14	ตีเส้นจราจร	324.00	ตร.ม.	250.00	81,000	1.25242	101,446.02	
15	ตีเส้น Rumble Strips	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000	1.25242	15,029.04	

	รวมค่าต้นทุนงานทั้งหมด				**20,812,234**			
	รวมค่างานทั้งหมด						**26,065,658**	
1	งาน Sheet pile(ค่าเช่า 2 เดือน@150,000)	2.00	เดือน	150,000.00	300,000		300,000.00	
	Factor F					1.25242	5,291,718.62	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง						26,365,658.13	
			ขออนุมัติงบประมาณเป็นเงิน				**26,365,000.00**	
		ตัวอักษร	**ยี่สิบหกล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน**					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเทือง กันธิสมาส)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสาธิต เกตุแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

จ่าเอกหญิง กรรมการ
(จารวี ขาวขำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน