




## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

<div>โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก</div> <div>ประจำปีงบประมาณ 2569</div> <div>สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองสาธารณะ หลังบ้านนางสาวเพ็ญพักตร์ บุญตา หมู่ที่ 3 ต.ยางนึ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่</div> <div>ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลยางนึ่ง</div> <div>เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลยางนึ่ง</div> <div>ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568</div>					คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
					<div></div> <div>ผู้อำนวยการกองช่าง</div>		ประธานกรรมการ		
					<div>(นายสุชาติ ตันมา)</div>				
					<div></div> <div>หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง</div>		กรรมการ		
					<div>(นายอนุรักษ รัตนกมลรัตน์)</div>				
<div></div> <div>วิศวกรโยธาชำนาญการ</div>		กรรมการ							
<div>(นายอักษิต แสงโพธิ์จรรย์)</div>									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	(บาท)	
1	งานขุดดิน	91.39	ลบ.ม.	-	-	121.00	11,058.19	11,058.19	
2	งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.	6.06	ลบ.ม.	528.04	3,199.92	112.00	678.72	3,878.64	
3	คอนกรีตหยาบ	6.06	ลบ.ม.	1,827.10	11,072.22	329.00	1,993.74	13,065.96	
4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	45.77	ลบ.ม.	1,934.58	88,545.72	329.00	15,058.33	103,604.05	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็ก RB9 มม.	0.99	ตัน	19,906.54	19,707.47	4,900.00	4,851.00	24,558.47	
	- เหล็ก DB12 มม.	2.14	ตัน	19,439.25	41,599.99	3,900.00	8,346.00	49,945.99	
	- ลวดผูกเหล็ก	93.90	กก.	35.05	3,291.19	-	-	3,291.19	
6	ไม้แบบ	465.60	ตร.ม.		-	144.00	67,046.40	67,046.40	
	- ไม้แบบ	372.48	ลบ.ฟ.	448.60	167,094.52		-	167,094.52	
	- ตะปู 3 นิ้ว	116.40	กก.	43.93	5,113.45		-	5,113.45	
7	ท่อ PVCขนาด 2 "ชั้นคุณภาพ 8.5	25.00	ท่อน	201.87	5,046.75	164.00	4,100.00	9,146.75	
8	ท่อ PVCขนาด 4 "ชั้นคุณภาพ 8.5	1.80	ท่อน	717.76	1,291.96	71.78	129.19	1,421.15	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน					345,963.19		113,261.57	459,224.76	