แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร แก้วแพ่ง หมู่ที่ ๑๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑๒,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด (กองช่าง)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๕๖๔,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖.๒ แบบ ปร.๑

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายธีระพล บรรณราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายอนุวัตร์ พรหมขำ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๗.๓ นายเชี่ยวชาญ รามทัศน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร แก้วแพ่ง

๒. สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด (กองช่าง)

๔. งบประมาณ ๕๑๒,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้เขียนโครงการ
(นายธีระพล บรรณราช)

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจโครงการ
(นายเชี่ยวชาญ รามทัศน์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางตามแบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร แก้วแพ่ง เป็นจำนวนเงิน ๕๖๔,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากราคากลางสูงกว่าราคางบประมาณที่ตั้งไว้ จึงเห็นควรดำเนินการจัดหาพัสดุตามราคางบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๒,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธีระพล บรรณราช)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัตร์ พรหมขำ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเชี่ยวชาญ รามทัศน์)
นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม **ปร.๑**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร แก้วแพ่ง หมู่ที่ ๑๐

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร แก้วแพ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูปและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

แบบเลขที่ คัดลอกแบบที่ ทถ-๒-๒๐๔ ระยะเวลาก่อสร้าง ....๙๐.....วัน

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
๑	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
	๑.๑ งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)		๙๙๐.๐๐	๑.๙๕	๑,๙๓๐.๕๐	๑.๔๐๑๘	๒.๗๓	๒,๗๐๖.๑๗
	๑.๒ งานขุดรื้อเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๙๙๐.๐๐	๑๒.๗๗	๑๒,๖๔๒.๓๐	๑.๔๐๑๘	๑๗.๙๐	๑๗,๗๒๑.๙๘
	แล้วบดทับ (แน่น)							
	๑.๓ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๙.๖๐	๕๗๓.๔๔	๒๒,๗๐๘.๐๓	๑.๔๐๑๘	๘๐๓.๘๔	๓๑,๘๓๒.๑๒
๒	**งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.**							
	๒.๑ ค่าปูผิวคอนกรีต (หน้างาน)	ตร.ม.	๗๙๒.๐๐	๑๓.๐๐	๑๐,๒๙๖.๐๐	๑.๔๐๑๘	๑๘.๒๒	๑๔,๔๓๒.๙๓
	๒.๒ ค่าแรงแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	เมตร	๑๙๘.๐๐	๒๑.๙๔	๔,๓๔๔.๑๒	๑.๔๐๑๘	๓๐.๗๖	๖,๐๘๙.๕๙
	๒.๓ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๘๐ กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	๑๑๘.๘๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒๘๕,๑๒๐.๐๐	๑.๔๐๑๘	๓,๓๖๔.๓๒	๓๙๙,๖๘๑.๒๒
	๒.๔ เหล็กเสริม RB Ø ๑๙ มม.	ตัน	๐.๒๗๔	๒๔,๕๑๔.๔๙	๖,๗๑๖.๙๗	๑.๔๐๑๘	๓๔,๓๖๔.๔๑	๙,๔๑๕.๘๕
	๒.๕ งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	๗๖.๐๐	๓๔.๗๗	๒,๖๔๒.๕๒	๑.๔๐๑๘	๔๘.๗๔	๓,๗๐๔.๒๘
	๒.๖ เหล็กตะแกรง WIRE MESY Ø ๖.๐๐ มม.	ตร.ม.	๗๙๒.๐๐	๕๕.๐๐	๔๓,๕๖๐.๐๐	๑.๔๐๑๘	๗๗.๑๐	๖๑,๐๖๒.๔๑
	@๐.๓๐*๐.๓๐ ม.							
๓	**งานไหล่ทาง**							
	๓.๑ งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๒๙.๗๐	๔๒๙.๘๗	๑๒,๗๖๗.๑๔	๑.๔๐๑๘	๖๐๒.๕๙	๑๗,๘๙๖.๙๘
๔	**ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ**							
	๔.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-
					๔๐๒,๗๒๗.๕๘		**รวม**	๕๖๔,๕๔๓.๕๓
							ปรับยอด	**๕๖๔,๕๐๐.๐๐**

ตัวอักษร (-ห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๔๐๒,๗๒๗.๕๘
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	๑.๔๐๑๘
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธีระพล บรรณราช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัตร์ พรหมขำ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเชี่ยวชาญ รามทัศน์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นางศิริขวัญ คงช่วย)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสืบฉัตร แก้วเกิด)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

- 2 พ.ย. 2569

แบบ ปร.๑ (ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง**

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น - รายการที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๑ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๔๐๒,๗๒๗.๕๘	๑.๔๐๑๘	๕๖๔,๕๔๓.๕๒	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๖๔,๕๔๓.๕๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**๕๖๔,๕๐๐.๐๐**	
	ตัวอักษร			**(ห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)**	
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	๗๙๒.๐๐ ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๗๑๒.๗๕ บาท / ตร.ม.			

หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก ๗ %

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธีระพล บรรณราช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัตร์ พรหมขำ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเชี่ยวชาญ รามทัศน์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นางศิริขวัญ คงช่วย)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสืบฉัตร แก้วเกิด)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

- 2 พ.ย. 2569