

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
ประเภท	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
รายละเอียดของงาน	ท่อเหลี่ยม(BOX CULVERTS) กว้าง 5.00 ม. สูง ยาว 8.05 ม. สูง 2.40 ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
สถานที่ก่อสร้าง	บ.หนองแขวงประชา ม.13 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
	ส่วนที่1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานชลประทาน				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานอาคาร				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	423,828.45	1.2799	542,458.04	-ดอกเบี้ยงานกู้ 7 %
		-			-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ส่วนที่2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม				
	ข้อกำหนด (ค่าป้ายโครงการ)			3,000.00	
	ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด				
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				545,458.04	บาท
คิดราคาเพียง				545,000.00	บาท
ตัวอักษร		ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ เฟื่องพักตร์)

ปลัด อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกัมพล ขันศิริวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

(นายธีระพล เย็นวัฒนา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธาอบต.ดงเมืองแอม

ประมาณราคากลางก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม(BOX CULVERT)บ้านหนองแวงเรือประชา หมู่ที่.13 ตำบลเมืองแอม กว้าง 5.00 ม. ยาว 8.05 ม. สูง 2.40 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ.หนองแวงประชา หมู่ที่. 13 ต.ดงเมืองแอม อ.เสนาณรงค์ จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. รายการที่

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	ดินขุด (จุดหรือจุดถมดิน/ขุดตกแต่ต้นดู)	400.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	44,800.00	44,800.00	
	หินลูกรังถมคันทาง	6.00	ลบ.ม.	-	-	97.77	586.62	586.62	
	ทรายถมที่รองพื้น	6.40	ลบ.ม.	504.00	3,225.60	-	0.00	3,225.60	
2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีต 1:2:4 (กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.)	51.60	ลบ.ม.	2,058.05	106,195.38	327.00	16,873.20	123,068.58	
	คอนกรีตหยาบรองพื้น	2.60	ลบ.ม.	1,965.42	5,110.09	327.00	850.20	5,960.29	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1 เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	98.12	กก.	22.73	2,230.27	4.40	431.73	2,662.00	
	3.2 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	1924.00	กก.	22.00	42,328.00	4.40	8,465.60	50,793.60	
	3.3 เหล็กเส้นกลมข้อ้อย DB 12 มม.	2,232.00	กก.	21.62	48,255.84	3.60	8,035.20	56,291.04	
4	ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	28.50	1,425.00	-	-	1,425.00	
	รวมงานต้นทุนเป็นเงิน							288,812.73	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ เพ็งพักตร์)

ปลัด อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกันพล ชันติวีวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ/สาขา

(นายธีระพล เอ็นวัฒนา)

ผู้อำนวยการช่างโยธาอบต.ดงเมืองแอม

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม(BOX CULVERTS)บ้านหนองเงวเรือประชา หมู่ที่.13 ตำบลดงเมืองแอม กว้าง 5.00 ม. ยาว 8.05 ม. สูง 2.40 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ.หนองเงวเรือประชา หมู่ที่. 13 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต. รายการที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานไม้แบบ	159.00	ตร.ม.	-	-	139.00	22,101.00	22,101.00	
	5.1 ไม้ 1.5"x3" x 5.00 เมตร	30.00	ลบ.ฟ.	754.38	22,631.40	-	-	22,631.40	
	5.2 ไม้ 1.5"x3" x 3.00 เมตร	27.70	ลบ.ฟ.	754.38	20,896.33	-	-	20,896.33	
	5.3 ไม้อัดหนา 10 มม.	52.00	แผ่น	450.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
6	ตะปู 3"	20.00	กก.	59.35	1,187.00	-	-	1,187.00	
7	งานชุดดินตมแดง/เกลี่ยเรียบคันคูลำห้วย	400.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	44,800.00	44,800.00	
	รวมงานต้นทุนเป็นเงิน							135,015.73	
	รวมงานต้นทุนเป็นเงินทั้งสิ้น (1-7)							423,828.45	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ เพ็งพักตร์)
ปลัด อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกัมพล ชันศิริวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

(นายธีระพล เอ็นวัฒนา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธาอบต.ดงเมืองแอม