แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒, ๔, ๕ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานทาง							
	1.1 งานโครงสร้างทาง							
	1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	1,800.000	14.86	26,748.00	1.3624	20.24	36,441.47
	1.1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.1.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	90.000	450.42	40,537.80	1.3624	613.65	55,228.69
	1.1.3 งานผิวจราจร							
	1.1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

04 สิงหาคม 2566 16:03:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒, ๔, ๕ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.1.3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,800.000	27.75	49,950.00	1.3624	37.80	68,051.88
4	1.1.3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.1.3.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	1,800.000	199.32	358,776.00	1.3624	271.55	488,796.42
	2. งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจรและเครื่องหมายบนผิวทาง							
	2.1 งานป้ายจราจร							
5	2.1.1 งานป้ายจราจร แบบ ต1-ต60, ต62,ต75	ชุด	4.000	2,980.00	11,920.00	1.3624	4,059.95	16,239.80
6	2.1.2 งานป้ายจราจร แบบ บ33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3624	3,828.34	7,656.68

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒, ๔, ๕ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.1.3 ป้ายแบบ บ1 (2)	ชุด	2.000	4,682.00	9,364.00	1.3624	6,378.75	12,757.51
8	2.1.4 งานGuard rail	เมตร	1,240.000	1,390.00	1,723,600.00	1.3624	1,893.73	2,348,232.64
9	2.1.5 สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	2.000	14,280.00	28,560.00	1.3624	19,455.07	38,910.14
	2.2 เครื่งหมายบนผิวจราจร							
10	2.2.1 สีเทอร์โม สีขาว+สีเหลือง	ตร.ม.	68.250	290.00	19,792.50	1.3624	395.09	26,965.30
11	2.2.2 งานRUMBLE STRIP	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3624	626.70	9,400.56
							รวมราคากลาง	3,108,681.09

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

04 สิงหาคม 2566 16:03:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒, ๔, ๕ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
04 สิงหาคม 2566