ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยคลองสี่ตะวันออก 13/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง ซอยคลองสี่ตะวันออก 13/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตามแบบเลขที่ อบจ.ปท. /2568 (ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสองข้าง)

ประมาณราคาเมื่อ วัน 3 พฤศจิกายน 2568 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าลิตรละ 30.00-30.99 บาท ราคาวัสดุในระบบ e-GP เดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	11,660.00	ลบ.ม.	10.94	127,560.40	1.28337	163,707.19	
2	ทรายหยาบ	431.936	ลบ.ม.	624.78	269,866.92	1.28337	346,339.11	
3	ลูกรัง	6,336.000	ลบ.ม.	684.45	4,336,662.53	1.28337	5,565,542.59	
4	งานเจาะท่อลอด PVC Ø 24"(0.60 เมตร)	40.00	ม.	13,333.33	533,333.20	1.28337	684,463.83	
5	คอนกรีต(หนา 0.15 ม.)	8,638.72	ตร.ม.	449.80	3,885,713.53	1.28337	4,986,808.18	
6	รอยต่อ Contracttion Joint	955.20	ม.	56.89	54,336.55	1.28337	69,733.90	
7	รอยต่อ Expension Joint	112.00	ม.	65.49	7,334.66	1.28337	9,413.08	
8	รอยต่อ Longitdinal Joint	1,100.00	ม.	55.54	61,097.30	1.28337	78,410.44	
9	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 ม.	2,094.00	ท่อน	1,946.02	4,074,961.51	1.28337	5,229,683.36	
10	บ่อพักท่อระบายน้ำ.Ø 0.60 ม.	112.00	บ่อ	12,118.78	1,357,303.50	1.28337	1,741,922.60	
11	งานหินคลุกรองพื้นทาง	519.75	ลบ.ม.	837.32	435,197.07	1.28337	558,518.86	
12	งาน Prime Coat	3,300.00	ตร.ม.	35.38	116,754.00	1.28337	149,838.58	
13	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร	3,300.00	ตร.ม.	278.44	918,852.00	1.28337	1,179,227.09	
14	งานตีเส้นจราจร	701.25	ตร.ม.	250.00	175,312.50	1.28337	224,990.80	
15	งานตีเส้น Rumble Strips(2 จุด)	21.60	ตร.ม.	400.00	8,640.00	1.28337	11,088.32	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				**15,143,367.17**			
16	งาน Sheet pile(ค่าเช่า 2 เดือน@150,000)	2	เดือน	150,000.00			300,000.00	
	Factor F					1.28337	4,666,731.46	
	เป็นเงินค่าก่อสร้าง						21,299,687.92	
		ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน					**21,299,000.00**	
		ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน						

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเทือง กันธสมาส)
วิศวกรโยธาเชียวชาญ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายรังสฤษดิ์ ไยยุง)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สุขสุวรรณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ