แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0056 บ้านโคกสว่าง-บ้านหนองถ้ำวัว ตำบลช่องแค เชื่อมต่อ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานคันทางเดิม							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	8,610.000	14.58	125,533.80	1.3642	19.89	171,253.20
	2. งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	369.000	334.61	123,471.09	1.3642	456.47	168,439.26
	2.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	2.1.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	184.500	339.80	62,693.10	1.3642	463.55	85,525.92

ฉัตรชัย สาริกิจ

08 พฤศจิกายน 2566 13:53:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0056 บ้านโคกสว่าง-บ้านหนองถ้ำวัว ตำบลช่องแค เชื่อมต่อ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,380.000	369.74	2,728,681.20	1.3642	504.39	3,722,466.89
5	2.2.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	144.000	208.01	29,953.44	1.3642	283.76	40,862.48
6	2.2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	588.000	115.74	68,055.12	1.3642	157.89	92,840.79
7	2.2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,230.000	46.19	56,813.70	1.3642	63.01	77,505.24
8	2.2.1.5 เหล็กBar Chair (RB6)	กก.	1,090.000	28.64	31,217.60	1.3642	39.07	42,587.04
9	2.2.3 งานแอสฟัลท์พรีมิกซ์ลาดทางลง	ตร.ม.	168.000	330.00	55,440.00	1.3642	450.18	75,631.24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0056 บ้านโคกสว่าง-บ้านหนองถ้ำวัว ตำบลช่องแค เชื่อมต่อ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานวางท่อกลม ค.ส.ล.							
	3.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10	3.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	78.000	3,028.90	236,254.20	1.3642	4,132.02	322,297.97
11	3.2 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	120.000	350.00	42,000.00	1.3642	477.47	57,296.40
12	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	33.06	33.06	1.3642	45.10	45.10
	5. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
13	5.1 งานป้ายจราจรแบบ ต1-ต60, ต62, ต75	ชุด	4.000	2,980.00	11,920.00	1.3642	4,065.31	16,261.26
14	5.2 ป้ายจราจร เสาคอนกรีต (ป้ายเตือน บ.33)	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3642	3,833.40	7,666.80
15	5.3 งานหลักกันโค้ง	หลัก	20.000	509.00	10,180.00	1.3642	694.37	13,887.55
16	5.4 งานRUMBLE STRIP	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3642	627.53	9,412.98
17	5.5 ทางม้าล้าย (1จุด)	ตร.ม.	10.560	290.00	3,062.40	1.3642	395.61	4,177.72
18	6. สีเทอร์โม สีขาว+สีเหลือง(กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	276.750	290.00	80,257.50	1.3642	395.61	109,487.28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0056 บ้านโคกสว่าง-บ้านหนองถ้ำวัว ตำบลช่องแค เชื่อมต่อ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รวมราคากลาง	5,017,645.12



ฉัตรชัย สาริกิจ

08 พฤศจิกายน 2566 13:53:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0056 บ้านโคกสว่าง-บ้านหนองถ้ำวัว ตำบลช่องแค เชื่อมต่อ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ

08 พฤศจิกายน 2566