

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เปลี่ยนฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก) กว้าง 0.35 เมตร ยาว 275.00 เมตร

เจ้าขอโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บันทึกข้อมูล นายธนบัตร ปวงคำคง

แบบเลขที่ ตามแบบ ทวต.กำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา 24 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. งานวางระบายน้ำ	2.75	ลบ.ม.	600.00	1,650.00	1.3642	818.52	2,250.93
1	ขอברגระบายน้ำ	275.00	เมตร	404.62	111,270.50	1.3642	551.98	151,795.22
2	ฝารางระบายน้ำ	275.00	เมตร	961.61	264,442.75	1.3642	1,311.83	360,752.80
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					377,363.25			514,798.95

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ เปลี่ยนฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ผาคอนกรีตเสริมเหล็ก) กว้าง 0.35 เมตร ยาว 275.00 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

แบบเลขที่ ตามแบบ ทวด.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ราคารับมัติเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ผู้บันทึกข้อมูล นายธนบัตร ปวงคำคง

วันที่ประมาณราคา 24 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 377,363.25 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = - บาท

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = - บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

เมื่อแทนค่าตามสูตรจะได้ราคากลางสำหรับโครงการดังกล่าวข้างต้น = 514,798.95 บาท

ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ - บาท

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 514,798.95 บาท

(ตัวอักษร) ทำแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์

ขนาดหรือเนื้อที่ 275.00 ม.

เฉลี่ยราคา (จำนวนเต็ม) 1,872.00 บาท/ตร.ม.

.....
(นายณัฐพล สุทธิศิลป์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
(นายสุรัฐ เมฆคนอง)
นายช่างโยธา
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายธนบัตร ปวงคำคง)
นายช่างโยธา
กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าพัสดุ

.....
(นางนงมลปณิเยมศิริรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ

.....
(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

อนุมัติ

.....

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ เปลี่ยนฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก) กว้าง 0.35 เมตร ยาว 275.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง

แบบเลขที่ ตามแบบ ทวต.กำหนด

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง								
	- รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	2.75	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,650.00	1,650.00	
	รวมงานดิน				-		1,650.00	1,650.00	
2	งานวางระบายนํ้า								
	- คอนกรีตเสริมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	4.13	ลบ.ม.	1,934.58	7,989.82	327.00	1,350.51	9,340.33	
	- ไม้แบบ-ไม้คร่าว	55.00	ตร.ม.	182.00	10,010.00	139.00	7,645.00	17,655.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	641.03	กก.	19.62	12,577.01	4.40	2,820.53	15,397.54	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	514.28	กก.	19.53	10,043.89	4.40	2,262.83	12,306.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	34.65	กก.	34.42	1,192.65	-	-	1,192.65	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50x 4 มม. น้ำหนัก 3.06 กก./เมตร	550.00	ม.	70.09	38,549.50	30.60	16,830.00	55,379.50	
	รวมงานวางระบายนํ้า				80,362.87		30,908.87	111,271.74	

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ข้อโครงการ เปลี่ยนฟารางระบบยานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฟาคอนกรีตเสริมเหล็ก) กว้าง 0.35 เมตร ยาว 275.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง

แบบเลขที่ ตามแบบ ทวต.กำหนด

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

หน่วยที่ ๒

[illegible]

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา