

# ราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎรพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอับปิน

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 200.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 ม.

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	1,200.00	11.24	13,488.00	1.3642	15.33	18,400.32
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	583.18	29,159.00	1.3642	795.57	39,778.70
9	งานคอนกรีต( $f_c=280ksc$ ) แบบลูกบาศก์	ตร.ม.	1,000.00	374.68	374,680.00	1.3642	511.13	511,138.45
10	Expansion Joint	ม.	5.00	116.78	583.90	1.3642	159.31	796.55
11	Contraction Joint	ม.	90.00	77.17	6,945.30	1.3642	105.27	9,474.77
12	Longitudinal Joint	ม.	200.00	65.14	13,028.00	1.3642	88.86	17,772.79
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	40.00	273.25	10,930.00	1.3642	372.76	14,910.70
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	2.00	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					448,814.20	รวม		612,272.28
ตัวอักษร (-หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์-) ปรียบยอด								612,272.28

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 448,814.20

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสินชัย คงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร้อยตรี.....กรรมการ

(สิทธิกร เวชพิศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอับปิน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกมล เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอับปิน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล พลสิทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลฮิบบิน

เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑

บ้านควนใหม่ ตำบลฮิบบิน

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลฮิบบิน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฮิบบิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ดำเนินการผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.  
ไหล่ทางหินลูกรัง ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ชุด (รายละเอียดตามแบบ-  
องค์การบริหารส่วนตำบลฮิบบินกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๖๑๒,๒๗๒.๒๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ ในรูปแบบราคาค่าก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ  
๗.๒ ว่าที่ ร้อยตรี สิทธิกร เวชทิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ  
๗.๓ นายณัฐพล พลสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายภักดิ์ เพชรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฮิบบิน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น โทร. ๐-๗๗๓๖-๔๑๓๐

ที่ สฎ ๗๑๐๗๓๘.๗/ ๗๕

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลลิป็น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น ที่ ๑๐๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคำสั่งตามรายชื่อท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้ เป็นคณะกรรมการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลลิป็น

### ๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการคำนวณราคากลางฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น ที่ ๑๐๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลลิป็น แล้วตามหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางแบบแปลนของทางราชการ โดยมีมติคำนวณราคากลาง ตามแบบสรุปผลการประมาณราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น ลงวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๑๒,๒๗๒,๒๘๘ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์)

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลลิป็น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ดำเนินการผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.  
ไหล่ทางหินลูกรัง ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จำนวน ๒ ชุด (รายละเอียดตามแบบ-  
องค์การบริหารส่วนตำบลลิป็นกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๖๑๒,๒๗๒,๒๘๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ ใบสรุปประมาณราคาก่อสร้างแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๗.๑ นายสินชัย คงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ  
๗.๒ ว่าที่ร้อยตรี สิทธิกร เวชพิศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ  
๗.๓ นายณัฐพล พลสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

๓. ขัอระเบียบกฎหมาย


๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒ โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๒.๑ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๒.๑.๑๗ ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (๒)


๔. ข้อเสนอ/พิจารณา


เห็นควรอนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลลิป็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสินชัย คงเรือง)


ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร้อยตรี  กรรมการ  
(สิทธิกร เวชพิศ)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายณัฐพล พลสิทธิ์)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

-  -  
นายณัฐพล พลสิทธิ์

(ลงชื่อ)   
(นายสินชัย คงเรือง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง


/ความเห็นปลัด...



ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ)

  
(นายกมล เพชรน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล