

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณลานคอนกรีต สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 703,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) มีรายละเอียดดังนี้
งานโครงสร้าง
4.1 งานที่จอดรถจักรยานยนต์ ได้แก่ รื้อพื้นสวน งานเทพื้น คสล. พร้อมตีเส้น
4.2 งานที่จอดรถยนต์ ได้แก่ งาน ขุดดิน-ถมดิน คอนกรีตปรับระดับ งานตีเส้น หลังคา metal Sheet งานทาสี รางน้ำฝน ท่อระบายน้ำและระบบไฟฟ้า
4.3 จุดจอดรถคนพิการ ได้แก่ งานทาสีจุดจอด และที่หยุดล้อ
5. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 504,272.21 บาท
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง กนอ. ที่ 195/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567)
 - 6.1 นายธีรวุฒิ เจริญสุข
 - 6.2 นายสักรวัช แยมครวญ
 - 6.3 นายนพพร เอี้ยวชีโป






ประธาน



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง					
ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน					
ประเภทงานอาคาร : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณลานคอนกรีตสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา					
สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา					
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองวิศวกรรม ฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม					
แบบเลขที่ : เมษายน 2567					
ประมาณราคากลางตามแบบ พร.4 จำนวน 4 แผ่น					
เมื่อวันที่ : มิถุนายน 2567					
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร/ค่างานต้นทุน	386,178.75	1.3058	504,272.21	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			504,272.21	
	ตัวอักษร	ห้าแสนสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์			
<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>ตามคำสั่ง กนอ. ที่ 195/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567</p> <p>เห็นชอบ..........ประธานกรรมการ (นายธีรภูมิ เจริญสุข)</p> <p>เห็นชอบ..........ที่ปรึกษาโครงการ (นายสักรวัช แยมครวญ)</p> <p>เห็นชอบ..........กรรมการและเลขานุการ (นายนพพร เอี้ยวชีโป)</p>					

รายการแสดงปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณลานคอนกรีตสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

กอง : วิศวกรรม (กก.)

แบบเลขที่ : เมษายน 2567

ฝ่าย/สำนัก : พัฒนาและวิศวกรรม (ฟพ.)

จัดทำราคากลางโดย : นายสักรัช เข้มครวัญ วิศวกร 7 กก. เมื่อวันที่ : มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณลานคอนกรีตสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา								
	ที่จอดรถจักรยานยนต์								
	รื้อพื้นที่สวน ขนาด (4.00 x 7.55 ม.)	1.00	เหมา	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ทราดยาบามปรับระดับลานจอดรถมอเตอร์ไซด์	2.00	ลบ.ม.	691.59	1,383.18	112.00	224.00	1,607.18	
	คอนกรีตหยามปรับระดับลานจอดรถมอเตอร์ไซด์	2.00	ลบ.ม.	2,400.00	4,800.00	426.00	852.00	5,652.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีตลานจอดรถ RB6 @200#	75.00	กก.	27.37	2,052.75	4.40	330.00	2,382.75	
	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	46.73	140.19	-	-	140.19	
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	7.00	ตร.ม.	386.00	2,702.00	139.00	973.00	3,675.00	
	เทคอนกรีตพื้นทำลานจอดรถมอเตอร์ไซด์ (4.00x7.55 ม.)	5.00	ลบ.ม.	2,700.00	13,500.00	466.00	2,330.00	15,830.00	
	ดีเส้นจอดรถจักรยานยนต์ ขนาด 0.10x2.00 ม.	8.00	จุด	300.00	2,400.00	10.00	80.00	2,480.00	
	ที่จอดรถยนต์								
	งานขุดดิน-ถมดินคัน	30.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	4,260.00	4,260.00	
	Hexagon pile 150x6000 mm. with	30.00	คัน	620.00	18,600.00	179.00	5,370.00	23,970.00	
	Dowel bar 1-DB12 x 1.00 m. Fill Concrete Depth 0.60 m.								
	ทราดยาบามปรับระดับลานจอดรถมอเตอร์ไซด์	1.00	ลบ.ม.	691.59	691.59	112.00	112.00	803.59	
	คอนกรีตหยามปรับระดับลานจอดรถมอเตอร์ไซด์	1.00	ลบ.ม.	2,400.00	2,400.00	426.00	426.00	2,826.00	
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	17.00	ตร.ม.	386.00	6,562.00	139.00	2,363.00	8,925.00	
	คอนกรีต (Fc' = 280 ksc Cylinder)	5.00	ลบ.ม.	2,700.00	13,500.00	466.00	2,330.00	15,830.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	RB9	66.00	กก.	23.79	1,570.14	4.40	290.40	1,860.54	
	DB12	191.00	กก.	21.40	4,087.40	3.60	687.60	4,775.00	

รายการแสดงปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณลานคอนกรีตสำหรับงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

กอง : วิศวกรรม (กก.)

แบบเลขที่ : เมษายน 2567

ฝ่าย/สำนัก : พัฒนาและวิศวกรรม (ผพว.)

จัดทำราคากลางโดย : นายสักรัช เข้มเครือญ วิศวกร 7 กก.

เมื่อวันที่ : มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรง	
DB16		169.00	กก.	21.20	3,582.80	3.60	608.40	4,191.20	
	ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	46.73	607.49	-	-	607.49	
	ดีเส้นจอตจักรยานยนต์ ขนาด 0.10x6.00 ม.	7.00	จต	600.00	4,200.00	20.00	140.00	4,340.00	
	ที่หยุดล้อรถยนต์	6.00	จต	2,000.00	12,000.00	500.00	3,000.00	15,000.00	
	Light Lip 150x65x20x2.3	241.00	กก.	24.53	5,911.73	12.00	2,892.00	8,803.73	
	Flashing	30.00	ม.	200.00	6,000.00	100.00	3,000.00	9,000.00	
	Cellular Column 422.5x150x6x9 mm	733.00	กก.	36.10	26,461.30	24.00	17,592.00	44,053.30	
	Cellular Beam 355x125x6x9 mm	1,078.00	กก.	36.10	38,915.80	24.00	25,872.00	64,787.80	
	งานเชื่อมปิดรูวงกลมเดิมวงที่ตำแหน่งวงกลมตรงหัวเสา	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	ด้วยแผ่นเหล็กหนา 6 มม								
	Metal Sheet Roofing 0.35 mm. THK.	99.00	ตร.ม.	500.00	49,500.00	70.00	6,930.00	56,430.00	
	Steel Plate Thk. 0.03 m.	26.00	กก.	26.23	681.98	10.00	260.00	941.98	
	0.05 Grount Non-Shrink 0.05 m.	1.00	ลบ.ม.	200.00	200.00	10.00	10.00	210.00	
	Bolt M16-A325	20.00	ชุด	100.00	2,000.00	50.00	1,000.00	3,000.00	
	งานทาสีรองพื้นกันสนิมและสีน้ำมัน	64.00	ตร.ม.	64.00	4,096.00	73.00	4,672.00	8,768.00	
	รังก้าน้ำฝนสแตนเลส 304 ขนาด 5"	20.00	ม.	400.00	8,000.00	25.00	500.00	8,500.00	
	ท่อระบายน้ำบนหลังคา ขนาด 3"	6.00	ม.	224.00	1,344.00	25.00	150.00	1,494.00	
	สายไฟ NYY 2-Core 1.5 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	
	ร้อยในท่อ HDPE ขนาด 25 มม.								
	สายไฟ NYY 2-Core 1.5 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	
	ร้อยในท่อ PVC ขนาด 25 มม.								
	คอนยูนเออร์ยูนิต 4 ช่อง ไม่น้อยกว่า IP65	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	

จัดทำราคากลางโดย : นายสักรับ แย้มครวญ วิศวกร 7 กก.

เมื่อวันที่ : มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สำหรับภายนอกอาคาร มาตรฐาน IEC60670								
	เบรกเกอร์ 20 kA ตามมาตรฐาน IEC61643	1.00	ชุด	790.00	790.00	250.00	250.00	1,040.00	
	เซอร์กิต เบรกเกอร์ 6kA 10A	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	1,500.00	1,500.00	6,300.00	
	หลอดไฟ LED T8 ชนิดยาว 120 ซม. 18w พร้อมโคมกันน้ำ	1.00	ชุด	259.00	259.00	80.00	80.00	339.00	
	มาตรฐานไม่น้อยกว่า IP65 ตัวโคมทำจากโพลีคาร์บอเนต	7.00	ชุด	1,000.00	7,000.00	135.00	945.00	7,945.00	
	ติดตั้งบนโครงสร้างเหล็ก								
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	7,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	
	จุดจอดรถคนพิการ								
	ทาสีจุดจอดรถคนพิการ ขนาด 1.00x7.20 ม.	2.00	จุด	5,500.00	11,000.00	250.00	500.00	11,500.00	
	Disabled Parking lot sign	1.00	จุด	800.00	800.00	50.00	50.00	850.00	
	พื้นบลักรัถยนต์ (คนพิการ)	1.00	จุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	รวม				284,739.35		101,439.40	386,178.75	