แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานประมาณราคา โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก (กว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร)
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
๑.	**งานดินขุด**	ลบ.ม.	๙.๐๐		-	๑๕๓.๐๐	๑,๓๗๗.๐๐	๑,๓๗๗.๐๐	
๒.	**งานรื้อผนัง/แผ่นวัสดุมุงหลังคา/ฝ้าเพดาน**								
	รื้อผนัง	ตร.ม.	๒๗.๗๖	-	-	๔๑.๐๐	๑,๑๓๘.๑๖	๑,๑๓๘.๑๖	ขนทิ้ง
	รื้อแผ่นวัสดุมุงหลังคา	ตร.ม.	๒๓๘.๐๐	-	-	๒๖.๐๐	๖,๑๘๘.๐๐	๖,๑๘๘.๐๐	
	รื้อผนังกระจก/ประตู/หน้าต่าง	ตร.ม.	๔๐.๐๐	-	-	๔๑.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	
	รื้อฝ้าเพดานภายใน/นอก	ตร.ม.	๑๑๙.๖๐	-	-	๒๖.๐๐	๓,๑๐๙.๖๐	๓,๑๐๙.๖๐	ขนทิ้ง
๓.	**งานคอนกรีตโครงสร้าง (๒๔๐ksc)**	ลบ.ม.	๙.๖๙	-	-	๔๒๑.๐๐	๔,๐๗๙.๔๙	๔,๐๗๙.๔๙	
	คอนกรีตสำเร็จรูป ๒๔๐ ksc	ลบ.ม.	๙.๖๙	๑,๙๔๓.๙๓	๑๘,๘๓๖.๖๘	-	-	๑๘,๘๓๖.๖๘	
	ดินถม	ลบ.ม.	๑๔.๖๒	๖๐.๐๐	๘๗๗.๒๐	-	-	๘๗๗.๒๐	
๔.	**งานเหล็กเสริม**	กก.	๒๕๖.๒๒		-	๔.๙๐	๑,๒๕๕.๔๘	๑,๒๕๕.๔๘	
	เหล็ก RB ๙ ม.	กก.	๑๘๙.๖๒	๒๓.๓๐	๔,๔๑๘.๑๕		-	๔,๔๑๘.๑๕	
	เหล็ก RB ๖ ม.	กก.	๖๖.๖๐	๒๔.๓๙	๑,๖๒๔.๓๗		-	๑,๖๒๔.๓๗	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๗.๖๙	๔๔.๘๖	๓๔๔.๘๒		-	๓๔๔.๘๒	
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก.๔ มม. ๐.๒๐x๐.๒๐	ตร.ม.	๔๗.๗๖	๓๐.๐๐	๑,๔๓๒.๘๐		-	๑,๔๓๒.๘๐	
๕.	**งานไม้แบบ**	ตร.ม.	๔๓.๒๘		-	๑๖๓.๐๐	๗,๐๕๔.๖๔	๗,๐๕๔.๖๔	
	ไม้ ๑"x๘"	ลบ.ฟ.	๘.๖๖	๑,๖๘๒.๒๔	๑๔,๕๖๑.๔๗	-	-	๑๔,๕๖๑.๔๗	
	ตะปู	กก.	๑๐.๘๒	๔๔.๔๐	๔๘๐.๔๑	-	-	๔๘๐.๔๑	
๖.	**งานก่อผนัง**	ตร.ม.	๑๑๘.๐๔			๙๓.๐๐	๑๐,๙๗๗.๗๒	๑๐,๙๗๗.๗๒	
	อิฐบล็อก	ก้อน	๑,๕๓๔.๕๒	๕.๘๑	๘,๙๑๕.๕๖			๘,๙๑๕.๕๖	
	ปูนซีเมนต์ผสม	กก.	๗๙๖.๗๗	๒.๘๐	๒,๒๓๐.๙๖			๒,๒๓๐.๙๖	
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๓.๕๔	๔๓๐.๕๖	๑,๕๒๔.๗๐			๑,๕๒๔.๗๐	
	ยอดยกไป				**๕๕,๒๔๗.๑๒**		**๓๖,๘๒๐.๐๙**	**๙๒,๐๖๗.๒๐**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายทวีศักดิ์ พงษ์พานิช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมยุรี ศรีชมภู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภชัย ต้นกันยา)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	ยอดยกมา				**๕๕,๒๔๗.๑๒**		**๓๖,๘๒๐.๐๙**	**๙๒,๐๖๗.๒๐**	
๗.	**งานฉาบผนัง/เสา**	ตร.ม.	๒๓๖.๐๘		-	๙๖.๐๐	๒๒,๖๖๓.๖๘	๒๒,๖๖๓.๖๘	
	ปูนซีเมนต์ผสม	กก.	๒,๘๔๔.๗๖	๒.๘๐	๗,๙๖๕.๓๔		-	๗,๙๖๕.๓๔	
	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	๙.๔๔	๔๓๙.๙๑	๔,๑๕๔.๑๖		-	๔,๑๕๔.๑๖	
๘.	**งานสีทาผนังภายนอกภายใน, ฝ้าเพดานนอก/ใน**	ตร.ม.	๔๓๖.๒๒		-	๓๑.๐๐	๑๓,๕๒๒.๘๒	๑๓,๕๒๒.๘๒	
	สีรองพื้น ขนาด ๑๘ ลิตร	ถัง	๓.๐๐	๑,๒๔๓.๐๐	๓,๗๒๙.๐๐		-	๓,๗๒๙.๐๐	
	สีน้ำกึ่งเงา ขนาด ๙ ลิตร (สีกำหนดภายหลัง)	ถัง	๑๐.๐๐	๒,๑๗๐.๐๐	๒๑,๗๐๐.๐๐		-	๒๑,๗๐๐.๐๐	
๙.	**งานโครงหลังคา**	ตร.ม.	๒๔๗.๙๖		-	๗๒.๐๐	๑๗,๘๕๓.๑๒	๑๗,๘๕๓.๑๒	
	แผ่นหลังคาเมทัลชีท มอก. หนา ๐.๓๕ มม. สีเขียว (เสริมพียูโฟม)	ตร.ม.	๒๔๗.๙๖	๓๖๒.๐๐	๘๙,๗๖๑.๕๒		-	๘๙,๗๖๑.๕๒	
	ครอบสัน Metal Sheet	แผ่น	๒๘.๐๐	๑๑๕.๐๐	๓,๒๒๐.๐๐		-	๓,๒๒๐.๐๐	
	ครอบข้าง Metal Sheet	แผ่น	๓๑.๒๐	๑๑๕.๐๐	๓,๕๘๘.๐๐		-	๓,๕๘๘.๐๐	
	สังกะสีแผ่นเรียบ	แผ่น	๔.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		-	๑,๐๐๐.๐๐	
	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด ๑.๖x๒๐x๓๐๐ ซม.	แผ่น	๒๖.๐๐	๒๕๓.๐๐	๖,๕๗๘.๐๐		-	๖,๕๗๘.๐๐	
	สกรูแปเหล็ก	ตัว	๑,๑๒๐.๐๐	๓.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐		-	๓,๓๖๐.๐๐	
	เหล็ก c ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓	ท่อน	๑๙.๐๐	๖๕๐.๐๐	๑๒,๓๕๐.๐๐		-	๑๒,๓๕๐.๐๐	
	เหล็ก c ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓	ท่อน	๑๐.๐๐	๖๐๗.๔๘	๖,๐๗๔.๘๐		-	๖,๐๗๔.๘๐	
	เหล็กกล่อง ๒"x๒" หนา ๑.๒ มม. (กัลวาไนซ์)	ท่อน	๒.๐๐	๓๓๗.๐๐	๖๗๔.๐๐		-	๖๗๔.๐๐	
	เหล็กกล่อง ๓"x๑ ๑/๒" หนา ๑.๕ มม. (กัลวาไนซ์)	ท่อน	๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๒,๓๗๕.๐๐		-	๒,๓๗๕.๐๐	
	เหล็กกล่อง ๑ ๑/๒"x๑ ๑/๒" หนา ๑.๘ มม. (กัลวาไนซ์)	ท่อน	๓.๐๐	๓๒๗.๐๐	๙๘๑.๐๐		-	๙๘๑.๐๐	
	ไม้ฝาสำเร็จรูป หน้า ๘ นิ้ว (สีกำหนดภายหลัง)	แผ่น	๑๒.๐๐	๑๑๗.๐๐	๑,๔๐๔.๐๐		-	๑,๔๐๔.๐๐	
	สีกันสนิม ๑ กล.	กระป๋อง	๑.๐๐	๓๖๕.๐๐	๓๖๕.๐๐		-	๓๖๕.๐๐	
๑๐.	**งานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง ต่างๆ**				-		-	-	
	ป๑ (ประตูบานทึบ ๐.๘๐x๒.๐๐ ซม. พร้อมอุปกรณ์)	ชุด	๒.๐๐	๒,๘๔๕.๐๐	๕,๖๙๐.๐๐	-	-	๕,๖๙๐.๐๐	
	ป๒	ชุด	๓.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐.๐๐	
	ผนังกระจก/ (AA)	ชุด	๒.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๙,๐๐๐.๐๐	
	น๑	ชุด	๕.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒๒,๕๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				**๓๑๘,๒๑๖.๙๓**		**๙๐,๘๕๙.๗๑**	**๔๐๙,๐๗๖.๖๔**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายทวีศักดิ์ พงษ์พานิช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมยุรี ศรีชมภู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภชัย ต้นกันยา)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	ยอดยกมา				**๓๑๘,๒๑๖.๙๓**		**๙๐,๘๕๙.๗๑**	**๔๐๙,๐๗๖.๖๔**	
๑๑.	**งานปูกระเบื้องพื้น**	ตร.ม.	๔๗.๗๖	-	-	๑๖๑.๐๐	๗,๖๘๙.๓๖	๗,๖๘๙.๓๖	
	กระเบื้องเครือบ ขนาด ๑๒"x๑๒"	ตร.ม.	๕๒.๕๔	๓๕๕.๑๔	๑๘,๖๕๗.๖๔	-	-	๑๘,๖๕๗.๖๔	
	ปูนซีเมนต์ผสม	กก.	๑,๐๒๗.๓๒	๒.๘๐	๒,๘๗๖.๔๙	-	-	๒,๘๗๖.๔๙	
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๕.๒๕	๔๓๐.๕๖	๒,๒๖๑.๙๙	-	-	๒,๒๖๑.๙๙	
	ปูนยาแนว	กก.	๗.๑๖	๒๐.๐๐	๑๔๓.๒๘	-	-	๑๔๓.๒๘	
๑๒.	**งานไฟฟ้าภายในอาคาร/นอก**								
	ชุดหลอดไฟฟ้า LED ๑๘ W	ชุด	๓๗.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐	-	-	๖,๖๖๐.๐๐	
	เต้ารับ	อัน	๕๕.๐๐	๔๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐		-	๒,๒๐๐.๐๐	
	สวิตช์ S	อัน	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๘๐๐.๐๐		-	๘๐๐.๐๐	
	กล่องสวิตช์	อัน	๓๘.๐๐	๒๕.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	
	สายไฟฟ้าขนาด ๓x๒.๕ ตร.มม.	เมตร	๓๕๐.๐๐	๕๑.๒๙	๑๗,๙๕๑.๕๐		-	๑๗,๙๕๑.๕๐	
	สายไฟฟ้าขนาด ๓x๑.๕ ตร.มม.	เมตร	๒๕๐.๐๐	๓๖.๗๐	๙,๑๗๕.๐๐		-	๙,๑๗๕.๐๐	
	ตู้ Load Center ๑๒ ช่อง หลัก ๖๓ A (ชนิดกันดูด)	ชุด	๑.๐๐	๓,๘๙๘.๐๐	๓,๘๙๘.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๓๙๘.๐๐	
๑๓.	**งานฝ้าเพดาน**	ตร.ม.	๑๗๖.๖๐		-	๗๗.๐๐	๑๓,๕๙๘.๒๐	๑๓,๕๙๘.๒๐	
	ยิปซัมบอร์ดธรรมดา ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ หนา ๙ มม.	แผ่น	๕๐.๐๐	๑๓๐.๓๘	๖,๕๑๙.๐๐		-	๖,๕๑๙.๐๐	
	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด ๑๒๐x๒๔๐x๐.๖๐ ซม.	แผ่น	๑๕.๐๐	๑๙๖.๒๖	๒,๙๔๓.๙๐		-	๒,๙๔๓.๙๐	
	สกรู ๑ นิ้ว	ตัว	๒,๕๘๘.๐๐	๐.๕๐	๑,๒๙๔.๐๐		-	๑,๒๙๔.๐๐	
	ซีลาย	เส้น	๑๖๒.๐๐	๓๖.๐๐	๕,๘๓๒.๐๐		-	๕,๘๓๒.๐๐	
	ฉากริม	เส้น	๕๖.๐๐	๒๔.๐๐	๑,๓๔๔.๐๐		-	๑,๓๔๔.๐๐	
	ลวดแขวน	เส้น	๑๕๓.๐๐	๑๖.๐๐	๒,๔๔๘.๐๐		-	๒,๔๔๘.๐๐	
	ปูนฉาบรอยต่อ ขนาด ๒๕ กก.	ถุง	๔.๐๐	๒๒๐.๐๐	๘๘๐.๐๐		-	๘๘๐.๐๐	
	สปริงล็อต	ตัว	๑๕๓.๐๐	๗.๐๐	๑,๐๗๑.๐๐		-	๑,๐๗๑.๐๐	
	ผ้าฉาบ	ม้วน	๙.๐๐	๑๐.๐๐	๙๐.๐๐		-	๙๐.๐๐	
	รวมค่าแรงและวัสดุ				**๔๐๖,๒๑๒.๗๓**		**๑๑๖,๔๔๗.๒๗**	**๕๒๒,๖๖๐.๐๐**	
	รวมทั้งสิ้น	ห้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน						**๕๒๒,๖๖๐.๐๐**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายทวีศักดิ์ พงษ์พานิช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมยุรี ศรีชมภู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภชัย ต้นกันยา)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
๑๔.	**งานรื้อเครื่องปรับอากาศ**								
-	รื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่	เครื่อง	๒.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าแรงและวัสดุ								
	รวมทั้งสิ้น	หกพันบาทถ้วน						**๖,๐๐๐.๐๐**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายทวีศักดิ์ พงษ์พานิช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมยุรี ศรีชมภู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภชัย ต้นกันยา)