แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายนาทุ่ง 1 ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชุมพร/เทศบาลเมืองชุมพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานพื้นทางและรองพื้นทาง 1.1 งานรื้อย้าย 1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	447.000	18.76	8,385.72	1.3821	25.92	11,589.90
	1.2 งานพื้นทางและไหล่ทาง 1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	75.000	625.31	46,898.25	1.3821	864.24	64,818.07

ศภฤกษ์ ชูชีพ

03 สิงหาคม 2569 15:49:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายนาทุ่ง 1 ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชุมพร/เทศบาลเมืองชุมพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.2.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.2.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	16.600	922.57	15,314.66	1.3821	1,275.08	21,166.39
	1.2.1.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
4	1.2.1.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	12.000	307.39	3,688.68	1.3821	424.84	5,098.12
	2. งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายนาทุ่ง 1 ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชุมพร/เทศบาลเมืองชุมพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	332.000	503.85	167,278.20	1.3821	696.37	231,195.20
6	2.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	2.400	542.63	1,302.31	1.3821	749.96	1,799.92
7	2.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	21.600	274.37	5,926.39	1.3821	379.20	8,190.86
8	2.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	95.000	66.99	6,364.05	1.3821	92.58	8,795.75
	3. งานระบบระบายน้ำ							
9	3.1 วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.40 เมตร ชั้น SN.6	เมตร	100.000	3,473.93	347,393.00	1.3821	4,801.31	480,131.86
10	3.2 ทรายหยาบถมหลังท่อ	ลบ.ม.	85.000	789.95	67,145.75	1.3821	1,091.78	92,802.14
	3.3 รางวี คสล. กว้าง 1.07 เมตร							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายนาทุ่ง 1 ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชุมพร/เทศบาลเมืองชุมพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.3.1 รางวี คสล. กว้าง 1.07 เมตร	เมตร	95.000	955.80	90,801.00	1.3821	1,321.01	125,496.06
	3.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.4.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	3.4.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLES)							
12	3.4.1.1.1 บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อขนาด 0.40 ม.	บ่อ	9.000	17,480.50	157,324.50	1.3821	24,159.79	217,438.19
13	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	82.67	82.67	1.3821	114.25	114.25
	5. งานอื่นๆ							
	5.1 งานทดสอบวัสดุ							
14	5.1.1 การทดสอบเหล็ก	เมตร	12.000	60.00	720.00	1.3821	82.92	995.11
15	5.1.2 การทดสอบคุณสมบัติของดิน Soaked CBR.	ตัวอย่าง	2.000	250.00	500.00	1.3821	345.52	691.05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายนาทุ่ง 1 ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชุมพร/เทศบาลเมืองชุมพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	5.1.3 การทดสอบความหนาแน่นในสนาม	จุด	2.000	150.00	300.00	1.3821	207.31	414.63
17	5.1.4 การทดสอบแรงอัดของคอนกรีต	ก้อน	12.000	50.00	600.00	1.3821	69.10	829.26
	5.2 งานป้ายประชาสัมพันธ์							
18	5.2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	แผ่น	1.000	500.00	500.00	1.3821	691.05	691.05
							รวมราคากลาง	1,272,257.81

ศภฤกษ์ ชูชีพ

03 สิงหาคม 2569 15:49:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายนาทุ่ง 1 ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชุมพร/เทศบาลเมืองชุมพร

ศภฤกษ์ ชูชีพ
(ศภฤกษ์ ชูชีพ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รุ่งทิพย์ ครุฑปักษี
(รุ่งทิพย์ ครุฑปักษี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทรงภพ พันธุ์วิชาติกุล
(ทรงภพ พันธุ์วิชาติกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศภฤกษ์ ชูชีพ
03 สิงหาคม 2569