แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองเดิ่น - หมู่ที่ 13 บ้านวังแก้วเริ่มต้นบริเวณสามแยกถนน ทช. 4029 ถึงบริเวณที่นายบุญกว้าง ศรีไชยบาล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,945.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,725.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพร/เทศบาลตำบลชุมพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองเดิ่น-หมู่ที่ 13 บ้านวังแก้ว							
	1.1 งานดิน							
	1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	17,670.000	1.89	33,396.30	1.3386	2.52	44,704.28
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2	1.2.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	441.750	160.00	70,680.00	1.3386	214.17	94,612.24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองเดิ่น - หมู่ที่ 13 บ้านวังแก้วเริ่มต้นบริเวณสามแยกถนน ทช. 4029 ถึงบริเวณที่นายบุญกว้าง ศรีไชยบาล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,945.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,725.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพร/เทศบาลตำบลชุมพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	736.250	582.76	429,057.05	1.3386	780.08	574,335.76

คึกฤทธิ์ กาฬหว้า

04 พฤศจิกายน 2569 09:44:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองเดิ่น - หมู่ที่ 13 บ้านวังแก้วเริ่มต้นบริเวณสามแยกถนน ทช. 4029 ถึงบริเวณที่นายบุญกว้าง ศรีไชยบาล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,945.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,725.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพร/เทศบาลตำบลชุมพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)	ตร.ม.	14,725.000	429.25	6,320,706.25	1.3386	574.59	8,460,897.38
5	1.3.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	290.000	272.01	78,882.90	1.3386	364.11	105,592.64
6	1.3.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,180.000	175.26	206,806.80	1.3386	234.60	276,831.58
7	1.3.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,945.000	68.12	200,613.40	1.3386	91.18	268,541.09
							รวมราคากลาง	9,825,514.97

คึกฤทธิ์ กาฬหว้า

04 พฤศจิกายน 2569 09:44:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองเดิ่น - หมู่ที่ 13 บ้านวังแก้วเริ่มต้นบริเวณสามแยกถนน ทช. 4029 ถึงบริเวณที่นายบุญกว้าง ศรีไชยบาล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,945.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,725.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพร/เทศบาลตำบลชุมพร

กรมบัญชีกลาง

คึกฤทธิ์ กาฬหว้า

04 พฤศจิกายน 2569 09:44:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองเดิ่น - หมู่ที่ 13 บ้านวังแก้วเริ่มต้นบริเวณสามแยกถนน ทช. 4029 ถึงบริเวณที่นายบุญกว้าง ศรีไชยบาล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,945.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,725.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพร/เทศบาลตำบลชุมพร

คึกฤทธิ์ กาฬหว้า
(คึกฤทธิ์ กาฬหว้า)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนพัฒน์ ภักดีวงศ์
(ธนพัฒน์ ภักดีวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ดิษฐเนตร พิศพาร
(ดิษฐเนตร พิศพาร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คึกฤทธิ์ กาฬหว้า
04 พฤศจิกายน 2569